

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-17-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	6,10		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	6,10		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 012,000		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 817,000		0,000		0,00		0,00
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	110,000		0,000		0,00		0,00
6	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADN	M	2 866,000		0,000		0,00		0,00
7	52C-R01	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OS	M	161,000		0,000		0,00		0,00
8	52C-R03	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OS	M	1 822,000		0,000		0,00		0,00
9	52C-R07	S49 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OS	M	62,000		0,000		0,00		0,00
10	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500,	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
11	53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300,	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12	53D346	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	53J612	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, DOTLAČOVA	KUS	108,000		0,000		0,00		0,00
14	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	13,000		0,000		0,00		0,00
15	53J513	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	14,000		0,000		0,00		0,00
16	53J-R11	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, S49/R65,	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	53J-R13	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R6	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18	53J-R15	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S4	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	53J-R17	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R6	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20	53J-R18	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S4	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	53J-R19	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	53J-R20	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/S49	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	140,000		0,000		0,00		0,00
24	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	17 790,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-17-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
26	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
27	53J421	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝH	M	683,100		0,000		0,00		0,00
28	53J431	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHY	M	49,500		0,000		0,00		0,00
29	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	576,000		0,000		0,00		0,00
30	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	136,000		0,000		0,00		0,00
31	548519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	548219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
33	53J-R01	UPEVNĚVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU	KUS	96,000		0,000		0,00		0,00
34	53J20R	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
35	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	21,00		0,000		0,00		0,00
36	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
37	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
38	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	7 700,00		0,000		0,00		0,00
39	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	5 912,10		0,000		0,00		0,00
40	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	4 591,00		0,000		0,00		0,00
41	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	271,00		0,000		0,00		0,00
42	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, D	M	939,72		0,000		0,00		0,00
43	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	18,00		0,000		0,00		0,00
44	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOU	KUS	74,00		0,000		0,00		0,00
45	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S	M3	6 229,00		0,000		0,00		0,00
46	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUP	ks	74,00		0,000		0,00		0,00
47	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. S	ks	74,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-17-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	4,04		0,000		0,00		0,00
49	015810	17 01 01 - Beton	t	2 117,61		0,000		0,00		0,00
50	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,68		0,000		0,00		0,00
51	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami	t	155,50		0,000		0,00		0,00
52	015854	17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	801,00		0,000		0,00		0,00
53	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	t	6 246,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00