

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-17-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	6,30		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	6,30		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	648,00		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 462,00		0,000		0,00		0,00
5	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADN	M	6 284,00		0,000		0,00		0,00
6	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	18 852,00		0,000		0,00		0,00
7	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA	KUS	24,00		0,000		0,00		0,00
8	53J421	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝH	M	20,80		0,000		0,00		0,00
9	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	544,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
10	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	500,00		0,000		0,00		0,00
11	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	6 284,00		0,000		0,00		0,00
12	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	6 172,00		0,000		0,00		0,00
13	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	112,00		0,000		0,00		0,00
14	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOU	KUS	114,00		0,000		0,00		0,00
15	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S	M3	7 518,00		0,000		0,00		0,00
16	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUP	ks	114,00		0,000		0,00		0,00
17	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. S	ks	114,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
18	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	4,64		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-17-01**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	015810	17 01 01 - Beton	t	1 849,00		0,000		0,00		0,00
20	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,93		0,000		0,00		0,00
21	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami	t	4,00		0,000		0,00		0,00
22	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	8 118,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,00		0,000		0,00		0,00