

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : **824 2**  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-17-02**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	3,61		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	3,61		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	360,00		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	10 123,00		0,000		0,00		0,00
5	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADN	M	3 509,00		0,000		0,00		0,00
6	R52C-01	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OS	M	41,00		0,000		0,00		0,00
7	R52C-02	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OS	M	55,00		0,000		0,00		0,00
8	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500,	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
9	53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300,	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
10	53J612	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, DOTLAČOVA	KUS	96,00		0,000		0,00		0,00
11	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	4,00		0,000		0,00		0,00
12	53J511	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	2,00		0,000		0,00		0,00
13	53J513	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	2,00		0,000		0,00		0,00
14	53J735	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOV	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
15	53J-21	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R6	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
16	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	11 760,00		0,000		0,00		0,00
17	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA	KUS	28,00		0,000		0,00		0,00
18	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ	KUS	8,00		0,000		0,00		0,00
19	53J421	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝH	M	192,10		0,000		0,00		0,00
20	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	328,00		0,000		0,00		0,00
21	548139	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
22	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	32,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : **824 2**  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-17-02**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	R53J02	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
24	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
25	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
26	92252	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR R65	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
27	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	440,00		0,000		0,00		0,00
28	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 827,00		0,000		0,00		0,00
29	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	3 157,00		0,000		0,00		0,00
30	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO	M	436,00		0,000		0,00		0,00
31	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, D	M	442,20		0,000		0,00		0,00
32	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
33	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOU	KUS	62,00		0,000		0,00		0,00
34	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S	M3	4 144,00		0,000		0,00		0,00
35	965735	DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
36	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUP	ks	62,00		0,000		0,00		0,00
37	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. S	ks	62,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 0990		Poplatky za skládky								
38	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	2,54		0,000		0,00		0,00
39	015810	17 01 01 - Beton	t	801,00		0,000		0,00		0,00
40	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,06		0,000		0,00		0,00
41	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami	t	11,00		0,000		0,00		0,00
42	015854	17 05 07 N Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	108,00		0,000		0,00		0,00
43	015855	17 05 08 - Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	4 411,80		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-17-02**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00