

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**  
Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
2	R113139	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	123215	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 8KM	M3	8 781,000		0,000		0,00		0,00
4	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	233,000		0,000		0,00		0,00
5	123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 398,000		0,000		0,00		0,00
6	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	46,000		0,000		0,00		0,00
7	132725	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-4 PLAC DO 8KM	M3	1 548,040		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	46,000		0,000		0,00		0,00
9	17492	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ - šterk 32/63 s prolitím popílkocem.suspenzí	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
11	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	14 009,000		0,000		0,00		0,00
12	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	186,000		0,000		0,00		0,00
13	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>								
14	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	905,000		0,000		0,00		0,00
15	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	4 187,000		0,000		0,00		0,00
16	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	1 540,000		0,000		0,00		0,00
17	26165	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 300MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**  
Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>		<b>Celkem za 2</b>	<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
18	451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
19	452315		PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
20	45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
21	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	49,000		0,000		0,00		0,00
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	4,900		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>		<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>								
23	500012R		KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	2 249,000		0,000		0,00		0,00
24	500013R		KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE	M3	1 241,000		0,000		0,00		0,00
25	503141		KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	33,000		0,000		0,00		0,00
26	506141		KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	7 109,000		0,000		0,00		0,00
27	507112		ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	230,000		0,000		0,00		0,00
28	507232		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	190,000		0,000		0,00		0,00
29	507292		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘ.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEM. STAB. JIN. MAT. Z DOVEZ. MAT.	M3	289,000		0,000		0,00		0,00
30	507001R		ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - PODKL. VRST. Z MINERÁLNÍ SMĚSI	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
31	51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
32	54512		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	160,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
<b>S</b>		<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>								

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**  
Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, železniční spodek**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-16-01**

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	54,000		0,000		0,00		0,00
34	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
35	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
36	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
37	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	185,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
38	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	30,238		0,000		0,00		0,00
39	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	181,429		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
40	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	21 330,000		0,000		0,00		0,00
41	015850A	17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky - ropné látky	t	490,000		0,000		0,00		0,00
42	015810	17 01 01 - Beton	t	63,500		0,000		0,00		0,00
43	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	2,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>