

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-03

Datum zpracování : 17.4.2015
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

Datum aktualizace : 12.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	87,580						
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	28,940						
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	101,100						
4	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	159,975						
5	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	19,800						
6	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	28,055						
7	17461	ZÁSYPA JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	13,350						
8	17561	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	5,040						
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	298,150						
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	393,000						
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	393,000						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	2	Zakládání								
12	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 2% HL DO 0,5M	M2	298,280						
	Celkem za 2	Zakládání								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
13	388151	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH	M	21,000						
14	388313	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,100						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl:	5	Komunikace								
15	56323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	242,800						
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	376,450						
17	56346	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM	M2	31,500						

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Datum zpracování : 17.4.2015
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-03

Datum aktualizace : 12.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2032,300						

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 8222972

Datum zpracování : 17.4.2015
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-03

Datum aktualizace : 12.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	572R02	PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM - 7 KG/M2	M2	242,800						
20	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	M2	1867,800						
21	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	M2	136,800						
22	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM	M2	242,800						
23	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	109,000						
	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	9	Ostatní práce								
24	911112	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	7,500						
25	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	30,000						
26	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	30,000						
27	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	146,800						
28	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	132,860						
29	918172	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	0,300						
30	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	109,000						
31	921R03	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M	21,600						
32	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	39,500						
33	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	7,800						
34	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,250						
35	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	7,500						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Datum zpracování : 17.4.2015
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-17-03

Datum aktualizace :

12.3.2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	990	Poplatky za skládky								
36	17 05 04	Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	106,880						
37	17 05 03N	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 vč. Dopravy	T	146,080						
38	17 05 08	Štěrka čistý - drobná frakce (2.prosev při recyklaci)	T	34,182						
39	17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	T	140,160						
40	17 05 07	Štěrka kontam.ropnými látkami (1.prosev při recyklaci) (30 %)	T	32,310						
41	17 01 01	Beton z demolic objektů	T	4,500						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								