

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *SO 36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003*

Datum zpracování : 6.8.2012  
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

8222972

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 36-17-02*

Datum aktualizace : 12.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,770						
2	113R01	ODSTRAN ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK	M3	5,250						
3	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	10,500						
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	16,000						
4	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	4,400						
5	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000						
6	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200						
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	22,000						
	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
Díl:	2	<b>Zakládání</b>								
8	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEČNÍM DO 2% HL DO 0,5M	M2	22,000						
	<b>Celkem za 2</b>	<b>Zakládání</b>								
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
9	388151	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH	M	126,000						
10	388313	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	4,500						
S	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
Díl:	5	<b>Komunikace</b>								
11	56323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	41,800						
12	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	22,000						
13	56346	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM	M2	30,000						
14	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	63,800						
12	573R02	PROLÍTÍ PODKLADU ASFALTEM - 7 KG/M2	M2	41,800						
13	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	M2	41,800						
14	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	M2	22,000						

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
8222972

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-17-02

Datum zpracování : 6.8.2012  
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

Datum aktualizace : 12.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. 100MM	M2	41,800						
15	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,000						
	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	9	Ostatní práce								
16	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000						
17	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000						
18	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	7,500						
19	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	16,000						
20	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	6,000						
21	921R03	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ (60% OBNOVA DÍLCŮ)	M	16,800						
22	921R04	ROZEBRÁNÍ KOLEJOVÉHO PŘEJEZDU	M	16,800						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
23	17 05 04	Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	25,760						
24	17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	T	8,700						
25	17 05 07	Štěrka kontam. ropnými látkami (1.prosev při recyklaci) ( 30 %)	T	6,200						
26	17 05 08	Štěrka čistý - drobná frakce (2.prosev při recyklaci)	T	10,600						
27	17 01 01	Beton z demolic objektů	T	12,000						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								