

### FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

●

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIŠ PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

**Název PS,SO :** Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 29

Část:

### E.1.4

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-03

Datum aktualizace :

05/2015

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	113281	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOP. TVÁRNIC, BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	2,200		0,000		0,00		0,00
2	113289R	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOP. TVÁRNIC, BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	55,000		0,000		0,00		0,00
3	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	595,000		0,000		0,00		0,00
4	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 012,500		0,000		0,00		0,00
5	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	595,000		0,000		0,00		0,00
6	125119	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	358,750		0,000		0,00		0,00
7	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	30,878		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	595,000		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	472,500		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	122,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:							
11	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - včetně obratovosti	T	4,550		0,000		0,00	0,00
12	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	4,550		0,000		0,00	0,00
13	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ	M3	4,838		0,000		0,00	0,00
14	23718	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ	M3	4,838		0,000		0,00	0,00
15	261612	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	24,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
16	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,558		0,000		0,00		0,00
17	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,322		0,000		0,00		0,00

<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice</i>
Název PS,SO :	<i>Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060</i>
Datum zpracování :	
Vypracoval, firma:	<i>Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</i>

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	<b>821 29</b>
Část:	<b>E.1.4</b>

Q

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-03

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM	KG	470,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:							
19	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	3,460		0,000		0,00	0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,920		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00

[illegible]

Díl:	711	Izolace proti vodě:							
24	711311	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	108,330		0,000		0,00	0,00
25	711332	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	108,330		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00	0,00

Díl:	783	Nátěry:							
26	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	28,087		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060

Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část:

821 29

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-03

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
27	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	95,137		0,000		0,00		0,00
29	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,344		0,000		0,00		0,00
30	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	58,590		0,000		0,00		0,00
31	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	13,950		0,000		0,00		0,00
32	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH	M3	4,185		0,000		0,00		0,00
33	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	81,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
34	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1 071,000		0,000		0,00		0,00
35	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	14,833		0,000		0,00		0,00
36	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,243		0,000		0,00		0,00
37	62.170405-O	železný šrot - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT	T	0,349		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00