

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463

Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část:

821 21

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-04

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 00	02920R	Všeobecné konstrukce a práce: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - výlov a transfer ryb včetně normé stěny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 10		Zemní práce:								
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	504,000		0,000		0,00		0,00
3	11528R	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1400MM - dočasné potrubí	M	25,000		0,000		0,00		0,00
4	124111	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	52,560		0,000		0,00		0,00
5	124119	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 1-2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	367,920		0,000		0,00		0,00
6	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	952,000		0,000		0,00		0,00
7	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	6 664,000		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	952,000		0,000		0,00		0,00
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	111,600		0,000		0,00		0,00
10	17562	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ - šterkodrt	M3	23,000		0,000		0,00		0,00
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	125,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	125,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	125,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
15	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - včetně obratovosti	T	15,364		0,000		0,00		0,00
16	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	5,325		0,000		0,00		0,00
17	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ	M3	0,589		0,000		0,00		0,00
18	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	20,690		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice</i>
Název PS, SO :	<i>Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463</i>
Datum zpracování :	
Vypracoval, firma:	<i>Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</i>

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 05/2015

Díl:	60	Úpravy povrchu:									
34	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	5,324		0,000		0,00			0,00

SOUPIS PRACÍ

05/2015

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
42	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	931185R	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL DO 50MM - měkká ochrana izolace	M2	148,586		0,000		0,00		0,00
44	936001R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	44,270		0,000		0,00		0,00
46	936503	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KADMIOVANÉ	KG	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463*

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: *Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-04

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	948181R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	63,000		0,000		0,00		0,00
48	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
49	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	1 800,000		0,000		0,00		0,00
50	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	38,300		0,000		0,00		0,00
51	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	957,500		0,000		0,00		0,00
52	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	68,000		0,000		0,00		0,00
53	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 700,000		0,000		0,00		0,00
54	966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	23,120		0,000		0,00		0,00
55	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	20,300		0,000		0,00		0,00
56	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH	M3	5,480		0,000		0,00		0,00
57	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	123,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:								
58	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1 713,600		0,000		0,00		0,00
59	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	259,516		0,000		0,00		0,00
60	44.170504-O	kamenná suť	T	180,000		0,000		0,00		0,00
61	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,370		0,000		0,00		0,00
62	62.170405-O	železný šrot - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT	T	23,628		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00