

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181

Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část:

821 21

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-05

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	199,992		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 399,944		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	199,992		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,260		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
5	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - včetně obratovosti	T	4,044		0,000		0,00		0,00
6	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	4,044		0,000		0,00		0,00
7	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ - včetně obratovosti	T	0,409		0,000		0,00		0,00
8	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	0,409		0,000		0,00		0,00
9	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	28,200		0,000		0,00		0,00
10	27518	HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
11	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	33,000		0,000		0,00		0,00
12	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,330		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
13	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	38,000		0,000		0,00		0,00
14	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	6,461		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181**

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu : **821 21**
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-05

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	12,005		0,000		0,00		0,00
16	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,198		0,000		0,00		0,00
17	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	27,000		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
19	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
20	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	10,500		0,000		0,00		0,00
21	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	19,000		0,000		0,00		0,00
22	631325	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,718		0,000		0,00		0,00
23	631366	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	0,219		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
24	711130	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	141,318		0,000		0,00		0,00
25	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
26	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	345,172		0,000		0,00		0,00
27	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	94,358		0,000		0,00		0,00
28	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	141,318		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	750	Slaboproud:								
29	75724	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ Vlivu BP	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část:

821 21

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

C

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS.SO **SO 31-19-05**

Datum aktualizace :

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:							
30	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	43,500		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00	0,00

Díl:	80	Trubní vedení:									
31	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0,500		0,000		0,00		0,00	
32	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	36,300		0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00	

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:							
33	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM	M	12,310	0,000	0,00	0,00		
34	931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	15,890	0,000	0,00	0,00		
35	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000	0,000	0,00	0,00		
36	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	kg	250,330	0,000	0,00	0,00		
37	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		
38	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	45,000	0,000	0,00	0,00		
39	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	2,830	0,000	0,00	0,00		
40	94818R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	m	58,800	0,000	0,00	0,00		
41	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	30,000	0,000	0,00	0,00		
42	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	750,000	0,000	0,00	0,00		
43	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	39,304	0,000	0,00	0,00		
44	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	982,575	0,000	0,00	0,00		
45	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	17,300	0,000	0,00	0,00		
46	967185	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	11,903	0,000	0,00	0,00		

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

C

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Část:

E.1.4

Číslo stavby

Číslo PS.SO SO 31-19-05

Datum aktualizace :

05/2015

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V ŽELEZOBETON KONSTR	m3	0,005		0,000		0,00		0,00
48	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	36,500		0,000		0,00		0,00
49	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	128,000		0,000		0,00		0,00
50	97818R	VYČIŠTĚNÍ A VYSEKÁNÍ SPÁR KAMENNÉHO ZDIVA	m2	19,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:							
51	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	359,986	0,000		0,00		0,00
52	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	163,605	0,000		0,00		0,00
53	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	2,852	0,000		0,00		0,00
54	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	1,600	0,000		0,00		0,00
55	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,384	0,000		0,00		0,00
56	62.170405-O	železný šrot - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT	T	12,318	0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:			0,000		0,00		0,00