

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	42,000		0,000		0,00		0,00
2	132215	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 8KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
3	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	37,000		0,000		0,00		0,00
4	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	518,800		0,000		0,00		0,00
5	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	348,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
6	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	17,900		0,000		0,00		0,00
7	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,720		0,000		0,00		0,00
8	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,812		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
9	340001R	ZABET.ČELA PROPUSTKU (BETON 25/30)	m3	0,220		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
10	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
11	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	8,040		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV				0,000		0,00		0,00
12	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	126,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
13	91001R	ZÁPORA PAŽENÍ HEB 260, VČETNĚ ZAVIBROVÁNÍ A VČETNĚ SEPnutí TÁHLEM	T	2,040		0,000		0,00		0,00
14	91002R	ODSTRANĚNÍ ZÁPORA, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU	T	2,040		0,000		0,00		0,00
15	91003R	VÝPLŇ ZÁPORA VČETNĚ STĚNY ZE DŘEVA	M2	16,500		0,000		0,00		0,00
16	91004R	ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ ZÁPORA VČETNĚ STĚNY ZE DŘEVA	M2	16,500		0,000		0,00		0,00
17	91837I	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM	m	31,400		0,000		0,00		0,00
18	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
20	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	1 009,440		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00