

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	240,000		0,000		0,00		0,00
2	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 006,640		0,000		0,00		0,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	64,440		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,155		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								0,00
5	231-R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLY	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
6	231-R02	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ VRTŮ, ZÁPOR, PAŽIN	M2	112,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								0,00
7	421120	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET	m3	0,490		0,000		0,00		0,00
8	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	43,171		0,000		0,00		0,00
9	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	90,096		0,000		0,00		0,00
10	491001R	DOBETONÁVKA OZUBU NK - VČETNĚ VÝZTUŽE	m3	1,877		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
11	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	15,485		0,000		0,00		0,00
12	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	92,760		0,000		0,00		0,00
13	6261201R	ODSTRANĚNÍ NARUŠENÉHO BETONU, KOZERVACE VÝZTUŽE, DOBETONÁVKA	M2	66,600		0,000		0,00		0,00
14	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	468,960		0,000		0,00		0,00
15	6264101R	BARIÉROVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR	M2	13,907		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 7		PSV								0,00
16	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	146,065		0,000		0,00		0,00
17	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	m2	639,500		0,000		0,00		0,00
18	711139	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE	m2	827,200		0,000		0,00		0,00
19	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	309,705		0,000		0,00		0,00
20	711591R	OCHRANA IZOLACE desky XPS tl. 50mm	M2	187,700		0,000		0,00		0,00
21	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	8,088		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								0,00
22	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM	M	93,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								0,00
23	9112151R	MADLO VČ. KOTVENÍ, POZINK + NÁTĚR	M	11,900		0,000		0,00		0,00
24	9310011R	DILATACE - PRUŽNÉ DESKY Z PLASTU S TESNĚNÍM PO OBVODĚ (SPECIFIKACE VIZ. TZ)	m2	20,680		0,000		0,00		0,00
25	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ	kg	71,400		0,000		0,00		0,00
27	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	308,360		0,000		0,00		0,00
28	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	75,000		0,000		0,00		0,00
29	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	441,095		0,000		0,00		0,00
30	97817001R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE DO 20 KM	T	2,647		0,000		0,00		0,00
31	97817009R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	37,052		0,000		0,00		0,00
32	977151212	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	M	93,600		0,000		0,00		0,00
33	977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	M	6,600		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	9770001R	Vlepení kotevních trnů do vrtů	m	93,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								0,00
35	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	2,647		0,000		0,00		0,00
36	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	2 113,944		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00