

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-02

Datum zpracování : 14.08.2012

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	93,425		0,000		0,00		0,00
2	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
3	131715	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	637,250		0,000		0,00		0,00
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	5,300		0,000		0,00		0,00
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	5,300		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	88,125		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	88,125		0,000		0,00		0,00
8	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	22,100		0,000		0,00		0,00
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	22,100		0,000		0,00		0,00
10	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,221		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2		Základy								
11	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	83,600		0,000		0,00		0,00
12	231-R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLÝ	M2	22,400		0,000		0,00		0,00
13	231-R02	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČ VRTŮ, ZÁPOR, PAŽIN	M2	142,000		0,000		0,00		0,00
14	26144	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 200MM	M	4,600		0,000		0,00		0,00
15	261-R03	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
16	261-R04	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM	KUS	82,000		0,000		0,00		0,00
17	261-R05	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	KUS	164,000		0,000		0,00		0,00
18	282-R06	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
19	286-R07	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
20	317-R08	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	7,500		0,000		0,00		0,00
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,673		0,000		0,00		0,00
22	333326	MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)	M3	102,700		0,000		0,00		0,00
23	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	5,138		0,000		0,00		0,00
24	333-R09	VÝZTUŽ MOST OPÉR A KŘÍDEL Z JINÉ VÝZTUŽE - B550C	T	1,337		0,000		0,00		0,00
25	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1791,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
26	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	128,800		0,000		0,00		0,00
27	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	33,408		0,000		0,00		0,00
28	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	38,190		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-19-02

Datum aktualizace :

17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	104,000		0,000		0,00		0,00
30	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,500		0,000		0,00		0,00
31	46321	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	52,600		0,000		0,00		0,00
32	463-R10	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE - POUŽITÍ PŮVODNÍHO VYBOURANÉHO	M3	22,400		0,000		0,00		0,00
33	465232	DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	21,383		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
34	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	182,170		0,000		0,00		0,00
35	629-R11	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY - REPROFILACE SANAČNÍ SMĚSÍ PCC TL. DO 50MM	M3	0,183		0,000		0,00		0,00
36	629-R12	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY - REPROFILACE SANAČNÍ SMĚSÍ PCC TL. DO 30MM	M3	1,350		0,000		0,00		0,00
37	629-R13	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY - REPROFILACE SANAČNÍ SMĚSÍ PC TL. 5MM	M3	0,092		0,000		0,00		0,00
38	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 700		Přidružená stavební výroba								
39	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	417,000		0,000		0,00		0,00
40	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	417,000		0,000		0,00		0,00
41	711-R14	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN	M2	130,000		0,000		0,00		0,00
42	744-R15	VÝVOD PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
43	783-R16	SJEDNOCUJÍCÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR BETON KONSTR	M2	73,269		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 8		Potrubí								
44	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
45	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
46	936-R17	LETOPOČET VÝSTAVBY MOSTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
47	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	107,269		0,000		0,00		0,00
48	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	157,500		0,000		0,00		0,00
49	948-R18	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	M	56,000		0,000		0,00		0,00
50	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	44,833		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-19-02

Datum aktualizace :

17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	966-R19	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	268,998		0,000		0,00		0,00
52	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	78,914		0,000		0,00		0,00
53	966-R20	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	473,484		0,000		0,00		0,00
54	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	169,933		0,000		0,00		0,00
55	966-R21	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	1019,598		0,000		0,00		0,00
56	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	56,500		0,000		0,00		0,00
57	976-R22	PROVEDENÍ ROZHRANÍ BOURÁNÍ SPODNÍ STAVBY - ŘEZ DIAMANTOVOU PILOU V BETONU	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
58	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	198,075		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
59	170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	T	1001,316		0,000		0,00		0,00
60	170107-O	Stavební a demoliční suť - kamenná suť	T	56,083		0,000		0,00		0,00
61	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	643,479		0,000		0,00		0,00
62	170301-N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky - dehtové izolace proti vlhku	T	1,089		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00