

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-03

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	420,000		0,000		0,00		0,00
2	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
3	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	177,900		0,000		0,00		0,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	132,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 2		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	12,880		0,000		0,00		0,00
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,741		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
7	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	8,475		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 7		<b>PSV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	78,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	<b>PSV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9										
	91001R	ZÁPORA PAŽENÍ HEB 260, VČETNĚ ZAVIBROVÁNÍ A VČETNĚ SEPnutí TÁHLEM	T	2,348		0,000		0,00		0,00
10	91002R	ODSTRANĚNÍ ZÁPORA, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU	T	2,348		0,000		0,00		0,00
11	91003R	VÝPLŇ ZÁPOROVÉ STĚNY ZE DŘEVA	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
12	91004R	ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ ZÁPOROVÉ STĚNY ZE DŘEVA	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
13	918372	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM	m	16,000		0,000		0,00		0,00
14	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-03

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	50,000		0,000		0,00		0,00
16	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	26,200		0,000		0,00		0,00
17	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	209,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
18	015810	17 01 01 - Beton	t	65,500		0,000		0,00		0,00
19	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	356,220		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00