

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-07

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	2150,000		0,000		0,00		0,00
2	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	131715	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	577,199		0,000		0,00		0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	56,442		0,000		0,00		0,00
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	178,104		0,000		0,00		0,00
6	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	51,500		0,000		0,00		0,00
7	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	51,500		0,000		0,00		0,00
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,515		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
9	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	73,904		0,000		0,00		0,00
10	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	73,904		0,000		0,00		0,00
11	286-R01	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
12	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	43,200		0,000		0,00		0,00
13	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	7,277		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-07

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,900		0,000		0,00		0,00
15	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	17,200		0,000		0,00		0,00
16	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	1,284		0,000		0,00		0,00
17	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	5,100		0,000		0,00		0,00
18	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	15,268		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 19	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	1,825		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 20	700	Přidružená stavební výroba								
	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	126,000		0,000		0,00		0,00
21	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	36,500		0,000		0,00		0,00
22	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	162,500		0,000		0,00		0,00
23	744-R02	VÝVOD PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 24	8	Potrubí								
	86360	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN 800MM	M	19,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění objektu : 824 12
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-07

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
25	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	936-R03	LETOPOČET VÝSTAVBY MOSTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	948-R04	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	M	76,000		0,000		0,00		0,00
28	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,902		0,000		0,00		0,00
29	966-R05	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	95,142		0,000		0,00		0,00
30	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,102		0,000		0,00		0,00
31	966-R06	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	78,612		0,000		0,00		0,00
32	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	29,594		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 990		Poplatky za skládky								
33	170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	T	1059,848		0,000		0,00		0,00
34	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	72,510		0,000		0,00		0,00
35	170301-N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky - dehtové izolace proti vlhku	T	0,163		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00