

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496  
14.08.2012

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 35-19-08

17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	026-R01	ZKOUŠKA ČERPATELNOSTI	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
2	037-R02	MANIPULACE S HRADÍTKY	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
3	037-R03	PROVIZORNÍ ZAHRAZENÍ PROPUSTKU V RYBNÍKU MALÁ MĚLČINA VE STAVEBNÍCH FÁZÍCH	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
4	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	3400,000		0,000		0,00		0,00
5	131715	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	252,060		0,000		0,00		0,00
6	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	7,500		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	110,600		0,000		0,00		0,00
9	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	15,800		0,000		0,00		0,00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	15,800		0,000		0,00		0,00
11	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,158		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
12	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	66,704		0,000		0,00		0,00
13	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	66,704		0,000		0,00		0,00
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	33,800		0,000		0,00		0,00
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,436		0,000		0,00		0,00
16	288-R04	TRYSKOVÁ TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PODLOŽÍ STAVEBNÍ JÁMY	M3	83,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496  
14.08.2012

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
824 12

majitel HIM:  
SŽDC  
0  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 35-19-08  
17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,120		0,000		0,00		0,00
19	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	15,900		0,000		0,00		0,00
20	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,335		0,000		0,00		0,00
21	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	211,500		0,000		0,00		0,00
22	386325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK A ŠACHET ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,300		0,000		0,00		0,00
23	386365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK A ŠACHET Z OCELI 10505	T	0,429		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
24	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,800		0,000		0,00		0,00
25	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,038		0,000		0,00		0,00
26	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	6,384		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 700		Přidružená stavební výroba								
27	711211	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	58,500		0,000		0,00		0,00
28	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	28,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 8		Potrubí								
--------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496  
14.08.2012

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
824 12

majitel HIM:

SŽDC0  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 35-19-08  
Datum aktualizace :  
17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	86357	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN 500MM	M	21,100		0,000		0,00		0,00
30	89915	STUPADLA (A POD)	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
31	918384	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
32	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	936-R05	KOMPOZITNÍ ROŠT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	936-R06	ČESLE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	936-R07	LETOPOČET VÝSTAVBY PROPUSTKU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	948-R08	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	M	68,000		0,000		0,00		0,00
37	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,008		0,000		0,00		0,00
38	966-R09	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	24,048		0,000		0,00		0,00
39	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,718		0,000		0,00		0,00
40	966-R10	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	106,308		0,000		0,00		0,00
41	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,228		0,000		0,00		0,00
42	966-R11	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	91,368		0,000		0,00		0,00
43	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	11,404		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 990		Poplatky za skládky								
44	170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	T	455,724		0,000		0,00		0,00
45	170107-O	Stavební a demoliční suť - kamenná suť	T	10,020		0,000		0,00		0,00
46	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	82,365		0,000		0,00		0,00
47	170301-N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky - dehtové izolace proti vlhku	T	0,063		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-08

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00