

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635
6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC
0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 35-19-09
Datum aktualizace :
16.4.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN | HOD | 48,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 125215 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 8KM | M3 | 13,750 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 131115 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-2 S ODVOZEM DO 8KM | M3 | 27,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT | M3 | 13,750 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ | M3 | 14,750 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| Díl: 2 | | Základy | | | | | | | | |
| 6 | 231-R01 | ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLY | m2 | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 2 | Základy | | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 7 | 451314 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) | M3 | 39,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | | | | | |
| 8 | 87534 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 200MM | M | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 8 | Trubní vedení | | | | | | | | |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 9 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | m3 | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 966169R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM | M3 | 180,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | m2 | 61,425 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 97817001R | ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE DO 20 KM | T | 0,850 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 97817009R | ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM | T | 8,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635*

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-09

Datum aktualizace : 16.4.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 14 | 015810 | 17 01 01 - Beton | t | 43,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 015831 | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | t | 0,850 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 015851 | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | t | 28,875 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |