

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-11

Datum zpracování : 14.08.2012

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0	037-R01	Všeobecné konstrukce a práce PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
2	113438	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	25,155		0,000		0,00		0,00
3	113-R02	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	150,930		0,000		0,00		0,00
4	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	1200,000		0,000		0,00		0,00
5	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	208,800		0,000		0,00		0,00
6	131715	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	999,206		0,000		0,00		0,00
7	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	41,450		0,000		0,00		0,00
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	41,450		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	167,350		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	167,350		0,000		0,00		0,00
11	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	118,448		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	118,448		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,184		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2		Základy								
14	231-R03	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLÝ	M2	4,838		0,000		0,00		0,00
15	231-R04	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČ VRTŮ, ZÁPOR, PAŽIN	M2	77,000		0,000		0,00		0,00
16	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,100		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-11

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	36,800		0,000		0,00		0,00
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	4,389		0,000		0,00		0,00
19	286-R05	PRAMENCOVÁ ZEMNÍ KOTVA DL 12 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
20	286-R06	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
21	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,500		0,000		0,00		0,00
22	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,376		0,000		0,00		0,00
23	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	62,000		0,000		0,00		0,00
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	5,222		0,000		0,00		0,00
25	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	389,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
26	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	13,700		0,000		0,00		0,00
27	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	3,918		0,000		0,00		0,00
28	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,100		0,000		0,00		0,00
29	46321a	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	68,421		0,000		0,00		0,00
30	463-R07	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE - POUŽITÍ PŮVODNÍHO VYBOURANÉHO	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
31	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	3,586		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5		Komunikace								
32	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	64,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-11

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	64,500		0,000		0,00		0,00
34	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	64,500		0,000		0,00		0,00
35	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 50MM	M2	64,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
36	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,194		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 700		Přidružená stavební výroba								
37	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	128,778		0,000		0,00		0,00
38	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	192,038		0,000		0,00		0,00
39	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	320,816		0,000		0,00		0,00
40	711-R08	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN	M2	133,610		0,000		0,00		0,00
41	744-R09	VÝVOD PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
42	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,090		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
43	914111a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
44	914111b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751

Datum zpracování : 14.08.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-11

Datum aktualizace : 17.04.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
46	914-R10	DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
47	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,420		0,000		0,00		0,00
48	932-R11	PROTIPOVODŇOVÉ ZAŘÍZENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
49	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
50	936-R12	LETOPOČET VÝSTAVBY MOSTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
51	948-R13	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	M	137,000		0,000		0,00		0,00
52	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
53	966-R14	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	120,000		0,000		0,00		0,00
54	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	202,208		0,000		0,00		0,00
55	966-R15	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	1213,248		0,000		0,00		0,00
56	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	38,164		0,000		0,00		0,00
57	966-R16	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	228,984		0,000		0,00		0,00
58	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	26,900		0,000		0,00		0,00
59	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	57,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 990		Poplatky za skládky								
60	170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	T	1547,989		0,000		0,00		0,00
61	170107-O	Stavební a demoliční suť - kamenná suť	T	25,000		0,000		0,00		0,00
62	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	600,910		0,000		0,00		0,00
63	170302-O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	8,708		0,000		0,00		0,00
64	170301-N	Izolační materiály obsahující nebezpečné látky - dehtové izolace proti vlhku	T	0,317		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00