

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací

Datum zpracování :01/2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 31-21-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 31-21-02	Rekapitulace								
	SO 31-21-02	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY VODOVODŮ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	SO 31-21-02	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY KANALIZACÍ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 31-21-02	Rakapitulace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY VODOVODŮ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-21-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	16		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	16		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
3	87300	PŘELOŽKA VODOVODU	KPL	1		0,000		0,00		0,00
		Přeložka vodovodu v km 326,202 je podmíněna provozovatelem po provedení kopané sondy pro určení polohy vodovodu a v případě nedodržení ochranného pásma ze strany PS 32 28 01 . V tom případě bude proveden protlak HDPE DN 300 RC dl. 20 m v hloubce uložení stávajícího vodovodu. Do chráničky bude vsunut vodovod HDPE DN 150 s kluznými objímkami a manžetami o celkové délce 25 m a bude přepojen na stávající. Startovací jáma 2,5x2,5 hl.3m, cílová jáma 2x2m hl.3m.								
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY KANALIZACÍ

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-21-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	637		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	637		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
3	58302	KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	207		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
4	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	320		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00