

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY KANALIZACÍ
16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-27-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Rekapitulace								
1		ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY KANALIZACÍ	kpl.	1		0,000		0,00	0	0,00
2		ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ	kpl.	1		0,000		0,00	0	0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-27-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1599,453		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	431,3		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1168,169		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	264,82		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
5	45130R	VÝPLŇ VRSTVY Z SYNTETIC HMOT - SYNTETIX	M3	4,321		0,000		0,00		0,00
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	49,93		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
7	82472	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1200MM	M	2		0,000		0,00		0,00
8	85458	600MM	M	19		0,000		0,00		0,00
9	86646	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	7		0,000		0,00		0,00
10	86657	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	32		0,000		0,00		0,00
11	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	46		0,000		0,00		0,00
12	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	15,5		0,000		0,00		0,00
13	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	355,4		0,000		0,00		0,00
14	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	15,6		0,000		0,00		0,00
15	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	7		0,000		0,00		0,00
16	87845	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY	M	32		0,000		0,00		0,00
17	89413	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
18	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	15		0,000		0,00		0,00
19	894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	4		0,000		0,00		0,00
20	894372	ŠACHTY KANAL Z PROST BET NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-27-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	89480R	ŠACHTY KANALIZAČ Z PLAST DÍLCŮ DN 600MM	KUS	3		0,000		0,00		0,00
22	896145	300MM	KUS	2		0,000		0,00		0,00
23	896146	400MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
24	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	46		0,000		0,00		0,00
25	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	15,5		0,000		0,00		0,00
26	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	325,4		0,000		0,00		0,00
27	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	34,6		0,000		0,00		0,00
28	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	421,5		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
29	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	9		0,000		0,00		0,00
30	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	155		0,000		0,00		0,00
31	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	40		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
32	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	M3	431,3		0,000		0,00		0,00
33	015810	17 01 01 - Beton	T	70,45		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC**0****SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**Název PS,SO : **ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**827 11**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-27-01**

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	16,674		0,000		0,00		0,00
2	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	36,7		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	4,4		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	12,32		0,000		0,00		0,00
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,975		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
6	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,546		0,000		0,00		0,00
7	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,85		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
8	85115R	50MM	M	3,6		0,000		0,00		0,00
9	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	M	45,2		0,000		0,00		0,00
10	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	M	36,7		0,000		0,00		0,00
11	891115	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	KUS	5		0,000		0,00		0,00
12	891215	VENTILY DN DO 50MM	KUS	2		0,000		0,00		0,00
13	891315	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
14	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 80MM	KUS	1		0,000		0,00		0,00
15	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	KUS	5		0,000		0,00		0,00
16	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	8,5		0,000		0,00		0,00
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	8,5		0,000		0,00		0,00
18	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	10		0,000		0,00		0,00
19	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	45,2		0,000		0,00		0,00
20	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM	M	45,2		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
21	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	M3	4,4		0,000		0,00		0,00
22	014311	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	M3	0,4		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00