

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ŽST. LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
**827 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-27-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2167,763		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	949,500		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1218,330		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	625,911		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
5	45130R	VÝPLŇ VRSTVY Z SYNTETIC HMOT - SYNTETIX	M3	6,737		0,000		0,00		0,00
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	115,557		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Potrubi</b>								
7	86657	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	18,000		0,000		0,00		0,00
8	86660	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM	M	16,500		0,000		0,00		0,00
9	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	34,500		0,000		0,00		0,00
10	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	27,100		0,000		0,00		0,00
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	175,100		0,000		0,00		0,00
12	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	349,500		0,000		0,00		0,00
13	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM	M	227,500		0,000		0,00		0,00
14	87845	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY	M	18,000		0,000		0,00		0,00
15	87857	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 500MM DO CHRÁNIČKY	M	16,500		0,000		0,00		0,00
16	891657	KLAPKY DN DO 500MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
19	894157	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
20	89490R	ŠACHTY KANALIZAČ Z PLAST DÍLCŮ DN 600MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	34,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST. LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-27-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	27,100		0,000		0,00		0,00
23	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	175,100		0,000		0,00		0,00
24	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	349,500		0,000		0,00		0,00
25	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	227,500		0,000		0,00		0,00
26	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	813,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
27	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
28	014101	Výkopová zemina	M3	949,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00