

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
815 29

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 35-15-02  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce				0,000				
1	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,68 4,00 1,23 0,45	0,000	0,000		0,00		0,00
2	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	2,84	0,000	0,000		0,00		0,00
3	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,68	0,000	0,000		0,00		0,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,68	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání								
6	27526111R	Osazování bloků základových patek z betonu prostého nebo ŽB do objemu 0,05 m3	kus	100,00 80,00 20,00	0,010	1,000		0,00		0,00
7	592325350	patka plotová 25x25x80 cm průběžná	kus	101,00 80,80 20,20	0,101	10,201		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

815 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-02

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,45	2,256	1,015		0,00		0,00
9	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	2,00	0,002	0,004		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				12,221		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
10	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	100,00 80,00 20,00	0,007	0,702		0,00		0,00
11	55342255R	sloupek plotový 2700/38x1,5 mm - povrchová úprava poplastováním	kus	80,00	0,004	0,280		0,00		0,00
12	55342274R	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm - povrchová úprava poplastováním	kus	20,00	0,003	0,068		0,00		0,00
13	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
14	55342R	Dodávka branky 1000/2000 mm s výpletem poplastovaným pletivem vč. poplast. sloupků, kování, samozavírače a přesunu hmot.	kus	1,00	0,099	0,099		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

815 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-02

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	348401130 délka_plotu	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	239,00	0,000	0,000		0,00		0,00
16	3132750R	pletivo s potahem PVC čtvercová oka 50 mm v. 200 cm	m	239,00	0,002	0,359		0,00		0,00
17	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	717,00	0,000	0,000		0,00		0,00
18	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	717,00	0,000	0,029		0,00		0,00
19	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	717,00	0,000	0,000		0,00		0,00
20	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m délka_plotu*0,5	m	119,50 119,50	0,000	0,002		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				1,538		0,00		0,00
Díl: 9	998232111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	13,76	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
815 29

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 35-15-02  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina )	t	10,22	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00