

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV

Zatřídění objektu : 828 22

Číslo PS,SO SO 33-01-03

Datum zpracování 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hodnota	Celková hodnota	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M783	Vodiče TV								
1	74C964	Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP	kus	1,00						0,00
2	74C966	Žebřík pro ovládací lávku	kus	1,00						0,00
S	Celkem za Vodiče TV									0,00
Díl:	M74Z	Závěsný kabel na TV								
3	74Z601	Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV	kus	10,00						0,00
4	74Z603	Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár TV	kus	28,00						0,00
5	74Z604	Přípevnění konzoly a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 22kV na stožár TV	kus	5,00						0,00
6	74Z610	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - přední	kus	1,00						0,00
7	74Z611	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - oboustranné	kus	3,00						0,00
8	74Z612	Pevné kotevní lana pro kabel 22kV na stož. BP s 1-2 třmeny	kus	4,00						0,00
9	74Z614	Upevnění konzoly stranové pro kabel 22kV - přeponka u kotvení	kus	2,00						0,00
10	74Z621	Výstroj stožáru BP pro upevnění trafostanice 22/0,4kV	kus	1,00						0,00
11	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	20,50						0,00
S	Celkem za Závěsný kabel na TV									0,00
Díl:	B.1.1.6	Revize a zkoušky TV								
12	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	10,00						0,00
13	74M110	Technická kontrola TV	hod	20,00						0,00
14	74M300	Revizní zpráva	hod	10,00						0,00
15	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	2,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Číslo stavby

Název PS,SO : *Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV*

Zatřídění objektu : **828 22**

Číslo PS,SO **SO 33-01-03**

Datum zpracování 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková jednotka	Celková jednotka	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem	Revize a zkoušky TV								0,00