

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmorovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Základy TV								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	169,000						0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	1 060,900						0,00
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	418,000						0,00
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	352,000						0,00
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	109,000						0,00
6	74A540	Kotevni sloupek TV	kus	13,000						0,00
7	74A700	Čerpání vody - výkop základu TV	hod	1 920,000						0,00
8	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	1 060,900						0,00
9	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	21 150,000						0,00
10	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	1 061,250						0,00
										0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb
Číslo PS,S SO 35-01-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnosť	Celková motnosť	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za n		Základy TV							0,00
										0,00
Díl:	m2	Stožáry TV								
11	74BI20	Stožár TV - typ (TBS,TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	19,000						0,00
12	74BL20	Stožár TV - typ (DS 14) od 10m - do 12m	kus	92,000						0,00
13	74BU20	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podlití	kus	41,000						0,00
14	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	6,000						0,00
15	74BX00	Břevno typ 23 L	m	146,350						0,00
16	74BX20	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením A na 1T	kus	19,000						0,00
17	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	4,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	74BX50	Kluzné uložení břevna 23,34 na BP stožáru	kus	1,000						0,00
19	74BX60	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 1T	kus	2,000						0,00
20	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP	kus	2,000						0,00
21	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	kus	12,000						0,00
22	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	186,800						0,00
										0,00
										0,00
S	Celkem za r	Stožáry TV								0,00
Díl:	M783	Vodiče TV								
23	74C010	Ocelové konstrukce nestandardní	kg	305,860						0,00
24	74C111	Závěs na konzole s přídatným lanem	kus	158,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	187,000						0,00
26	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	8,000						0,00
27	74C231	Závěs SIK s přidavným lanem	kus	25,000						0,00
28	74C232	Závěs na SIK kombinovaný	kus	5,000						0,00
29	74C300	Křížení sestav	kus	3,000						0,00
30	74C301	Věšák troleje	kus	1 497,000						0,00
31	74C310	Proudová propojení	kus	45,000						0,00
32	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	107,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	74C331	Dělič regulovatelný v troleji vč. tabulky	kus	1,000						0,00
34	74C340	Pevný bod kompenzované sestavy	kus	8,000						0,00
35	74C341	Kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS	kus	11,000						0,00
36	74C342	Kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej	kus	5,000						0,00
37	74C351	Lano Pevných bodů a Odtahů 70 mm2 Bz,Fe	m	882,000						0,00
38	74C360	Rozpěrná tyč	kus	4,000						0,00
39	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	18,000						0,00
40	74C511	Pohyb. kotvení TR nebo NL, na BP - 10kN	kus	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmorovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	74C561	Pevné kotvení lana 50-70 mm ² na BP, na T, na 2TB - do 15kN	kus	6,000						0,00
42	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm ² Bz	m	249,500						0,00
43	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm ² Bz	m	3 082,000						0,00
44	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm ² Cu	m	10 026,000						0,00
45	74C5B1	Tažení troleje 100 mm ² Cu	m	89,500						0,00
46	74C5B3	Tažení troleje 150 mm ² Cu	m	10 026,000						0,00
47	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	10 115,500						0,00
48	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	24,000						0,00
49	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	5,000						0,00
50	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	11,116						0,00
51	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	11,116						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	5,000						0,00
53	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	kus	13,000						0,00
54	74C620	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs na T, P, BP, DS	kus	106,000						0,00
55	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	30,000						0,00
56	74C622	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP	kus	2,000						0,00
57	74C630	Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	112,000						0,00
58	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	32,000						0,00
59	74C634	Volný závěs 1-2 lan ZV, NV, OV na bráně	kus	28,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	74C640	Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV	kus	12,000						0,00
61	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	72,000						0,00
62	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	9 510,000						0,00
63	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	4,000						0,00
64	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	2,000						0,00
65	74C702R	Odpojovač nebo odpínač na stož. 2xT	kus	2,000						0,00
65	74C716	Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s připoj. na TV - 2T	kus	2,000						0,00
66	74C721	Svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	4,000						0,00
67	74C730	Vložená izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	2,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavb

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	74C752	Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP	kus	2,000						0,00
69	74C755	Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm ² Cu s izolací zdvojený závěs	kus	4,000						0,00
70	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	4,000						0,00
71	74C7A0	Tažení lan napájecích převěsů ručně 70 mm ² Bz	m	18,000						0,00
72	74C7A2	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm ² Cu	m	70,000						0,00
73	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	236,000						0,00
74	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	40,000						0,00
75	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	5,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	74C960	Montážní lávka na stožár -T	kus	2,000						0,00
77	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	2,000						0,00
78	74C964	Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP	kus	1,000						0,00
79	74C965	Přístupová lávka na stožár TV nebo zeď vč. zábradlí	kus	2,000						0,00
80	74C972	Přípevnění návěštního štítu	kus	8,000						0,00
81	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	42,000						0,00
82	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	168,000						0,00
83	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	5,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnosť	Celková motnosť	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	1 425,650						0,00
85	R	Vybudování neutr. pole pod nadjezdem km 338,226 pro dvě koleje	kus	1,000						0,00
S	Celkem za Vodiče TV									0,00
Díl:	M784	Nátěry TV								
86	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	4,000						0,00
87	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	35,000						0,00
S	Celkem za Nátěry TV									0,00
Díl:	M785	Různé TV								
88	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	169,000						0,00
89	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	169,000						0,00
90	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	169,000						0,00
91	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	45,000						0,00
S	Celkem za Různé TV									0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M786	Demontáže TV								
92	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	244,280						0,00
93	74D010	Dem_Kotevní sloupek	kus	21,000						0,00
94	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	145,000						0,00
95	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	17,000						0,00
96	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	248,170						0,00
97	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	4 963,400						0,00
98	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení	kus	8,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	213,000						0,00
100	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	142,000						0,00
101	74D220	Dem_SIK - K, KV, KK vč. závěsů	kus	16,000						0,00
102	74D410	Dem_Věšáky	kus	1 500,000						0,00
103	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	2,000						0,00
104	74D412	Dem_Spojky	kus	4,000						0,00
105	74D414	Dem_Dělič	kus	1,000						0,00
106	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	98,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	6,000						0,00
108	74D440	Dem_Trolej vč. nástavků - střihání	m	10 026,000						0,00
109	74D442	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - střihání	m	10 026,000						0,00
110	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě	kus	19,000						0,00
111	74D600	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. přípevnění lišt	kus	4,000						0,00
112	74D610	Dem_Lano ZV - střihání	m	9 510,000						0,00
113	74D620	Dem_Převěšení - zesil. vedení, napájecí, obcházecí	m	120,000						0,00
114	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	2,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu : 828 22
(JKSO,

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb

Číslo PS,S SO 35-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnos	Celková motnos	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano	kus	6,000						0,00
116	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	6,000						0,00
117	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	250,000						0,00
118	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	428,447						0,00
S	Celkem za Demontáže TV									0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
119	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1 909,620						0,00
120	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV, betonových stožárů	t	512,988						0,00
121	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	7,678						0,00
122	170103-O	Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,200						0,00
S	Celkem za Poplatky za skládky									0,00
Díl:	M701	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení

Datum zpracování : 30.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavb
Číslo PS,S SO 35-01-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnosť	Celková motnosť	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV. DÍLCŮ	T	45,760						0,00
124	237171R	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV. DÍLCŮ	T	45,760						0,00
S	Celkem za Zemní práce									0,00
Díl:	M974	Revize a zkoušky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **t.ú. Karviná - Dětmarovice, trakční vedení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,S **SO 35-01-01**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková motnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	1,000						0,00
126	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	46,400						0,00
127	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000						0,00
128	74M110	Technická kontrola TV	hod	16,000						0,00
129	74M300	Revizní zpráva	hod	24,000						0,00
130	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	260,346						0,00
S	Celkem za N	Revize a zkoušky								0,00
										0,00