

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
MPSO)

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-01-03**

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | M3 | Vodiče TV | | | | | | | | |
| 1 | 74C78B | Přípevnění 2 krytů na stož. P, T, BP | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M3 | Vodiče TV | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M8 | 74Z Závěsný kabel na TV | | | | | | | | |
| 2 | 74Z601 | Přípevnění lišty s příchytou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 74Z603 | Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár TV | kus | 77,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 74Z604 | Přípevnění konzoly a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 22kV na stožár TV | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 74Z610 | Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - přední | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 74Z611 | Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - oboustranné | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 74Z612 | Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP s 1-2 třmeny | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 74Z614 | Upevnění konzoly stranové pro kabel 22kV - přeponka u kotvení | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 74Z615 | Pevné kotvení kabelového převěsu pro kabel 22kV na stož. BP | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 74L140 | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž) | hod | 44,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za m8 | 74Z Závěsný kabel na TV | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M974 | Revize a zkoušky | | | | | | | | |
| 11 | 74M100 | Protokol způsobilosti TV | hod | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 74M110 | Technická kontrola TV | hod | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 74M300 | Revizní zpráva | hod | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 74M400 | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora | hod | 3,708 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M9 | Revize a zkoušky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |