

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Základy TV								
1	74A600	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem	m2	113,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	Vodiče TV								
2	74C110	Závěs na konzole	kus	3,000						0,00
3	74C111	Závěs na konzole s přídatným lanem	kus	4,000						0,00
4	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	16,000						0,00
5	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	133,000						0,00
6	74C230	Závěs SIK	kus	6,000						0,00
7	74C231	Závěs SIK s přídatným lanem	kus	3,000						0,00
8	74C301	Věšák troleje	kus	614,000						0,00
9	74C310	Proudová propojení	kus	33,000						0,00
10	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	8,000						0,00
11	74C370	ODTAH TR a NL	kus	1,000						0,00
12	R	regulace_Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP	kus	6,000						0,00
13	R	regulace_Kotvení lana 50-70 mm2 na T	kus	11,000						0,00
14	R	regulace_Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB	kus	4,000						0,00
15	74C511	Pohyb. kotvení TR nebo NL, na BP - 10kN	kus	1,000						0,00
16	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	1,000						0,00
17	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	172,000						0,00
18	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	3 952,000						0,00
19	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	12,000						0,00
20	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	14,000						0,00
21	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	3,952						0,00
22	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	3,952						0,00
23	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	9,000						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : *Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-01-01

Datum zpracování : 20.1.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	74C650	Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV	kus	1,000						0,00
25	R	Odpojovač nebo odpínač s izolovaným uzemňovacím nožem na stož. TV vč. úpravy schématu napájení a dělení dispečerů SŽDC	kus	2,000						0,00
26	74C910	Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP	kus	2,000						0,00
27	74C911	Připojení izolovaného svodu na kolejnici	kus	2,000						0,00
28	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	42,000						0,00
29	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	195,491						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	Různé TV								
30	134422200	štetovnice ZTV Illn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	1,460	1,000	1,460				0,00
31	231943212	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 8 m	m2	12,000	0,000	0,000				0,00
32	237941112	Vytažení ocelových štetových stěn zaberaněných do 2 let I do 12 m zaberaněných do 8 m	m2	12,000	0,000	0,000				0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	Různé TV				1,460		0,00		0,00
Díl:	m6	Demontáže TV								
33	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	7,000						0,00
34	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	12,000						0,00
35	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	1,000						0,00
36	74D410	Dem_Věšáky	kus	614,000						0,00
37	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	33,000						0,00
38	74D412	Dem_Spojky	kus	8,000						0,00
39	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	5,000						0,00
40	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	172,000						0,00
41	74D500	Dem_Kotvení Tr, NL - pevně	kus	2,000						0,00
42	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě	kus	1,000						0,00
43	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	2,000						0,00
44	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	3,527						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m6	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV								
45	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	0,500						0,00
46	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	15,808						0,00
47	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000						0,00
48	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000						0,00
49	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000						0,00
50	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	16,585						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00