

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : *Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-01-03**

Datum zpracování : 20.1.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	m3 74C78A	Vodiče TV Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	m7 74K110	Osvětlení na TV_K sestava Svorkovnicová skříň na stož. T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříňě)	kus	4,000						0,00
3	R	Dem_Svorkovnicová skříň na stož. T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříňě)	kus	4,000						0,00
4	74K200	Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP	kus	4,000						0,00
5	R	Dem_Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP	kus	4,000						0,00
6	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP	kus	4,000						0,00
7	R	Dem_Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP	kus	4,000						0,00
8	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	4,000						0,00
9	R	Dem_Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	4,000						0,00
10	74K500	Kotvení jednostranné na stož. T,P,BP,DS	kus	4,000						0,00
11	R	Dem_Kotvení jednostranné na stož. T,P,BP,DS	kus	4,000						0,00
12	74L130	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro osvětlení na TV - montáž)	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m7	Osvětlení na TV_K sestava				0,000		0,00		0,00
Díl: 13	m8 74Z601	Závěsný kabel na TV Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV	kus	3,000						0,00
14	74Z603	Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár TV	kus	6,000						0,00
15	74Z604	Přípevnění konzoly a vyvážení pro svislý závěs kabelu 22kV na stožár TV	kus	4,000						0,00
16	74Z610	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - přední	kus	4,000						0,00
17	74Z612	Pevné kotevní lana pro kabel 22kV na stož. BP s 1-2 třmeny	kus	3,000						0,00
18	74Z614	Upevnění konzoly stranové pro kabel 22kV - přeponka u kotvení	kus	1,000						0,00
19	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	8,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m8	Závěsný kabel na TV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-01-03

Datum zpracování : 20.1.2015

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV								
20	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000						0,00
21	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000						0,00
22	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	1,375						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00