

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>				
1	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně bourání základů stávající technologické budovy v místě nového technolog domku (8,5*2+4,5)*0,5*0,8	m3	16,77	0,000	0,000		0,00		0,00
		ubourání podlahy a základů v celé ploše demolice 12,1*4,5*0,15		8,60						
		Součet		8,17						
		Součet		16,77						
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (0,76+0,15)/3*(9,1*4,3+Sqrt(9,1*4,3*10*5,21))+10*5,21)	m3	26,24	0,000	0,000		0,00		0,00
		odpočet kubatury bouraných stávajících základů -(8,5*2+4,5)*0,5*0,8		41,37						
				-8,60						
		odpočet kubatury ubourání podlahy v místě bouraného objektu -10*5,21*0,15		-7,82						
		výkop pro chodník mimo výkopovou jámu 8,5*(1,5-1,055)*0,34		1,29						
		Součet		26,24						
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 jáma*0,5	m3	13,12	0,000	0,000		0,00		0,00
				13,12						
4	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zásyp	m3	21,91	0,000	0,000		0,00		0,00
				21,91						
5	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 jáma-zásyp	m3	4,33	0,000	0,000		0,00		0,00
				4,33						
7	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 základy_bourané	m3	16,77	0,000	0,000		0,00		0,00
				16,77						
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky jáma-zásyp+základy_bourané	m3	21,10	0,000	0,000		0,00		0,00
				21,10						
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním jáma	m3	21,91	0,000	0,000		0,00		0,00
				26,24						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	180402111	základy_bourané odpočet vytlačené kubatury konstrukcí domku -2,98*7,78*(0,76+0,15) Součet Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 plocha výkopů v rozšíření 10*5,21 plocha pro chodník mimo výkopovou jámu 8,5*(1,5-1,055) odpočet plochy zpevněné a zastavěné -(7,9+0,3+0,3)*(3,1+0,3+1,5) trávník Součet	m2	16,77 -21,10 21,91 14,23 52,10 3,78 -41,65	0,000	0,000		0,00		0,00
12	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná trávník*0,07		1,00 1,00						
13	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm trávník		14,23 14,23						
14	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 trávník		14,23 14,23						
15	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 trávník		14,23 14,23						
16	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 trávník*0,1	m3	1,42 1,42	0,000	0,000		0,00		0,00
2		Zakládání								
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000 0,001		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 17	2 271532213	Zakládání  Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	4,01	2,160	8,662		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	8,1*3,3*0,15 Svislé a kompletní konstrukce		4,01		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				8,662		0,00		0,00
Díl: 18	3 300R3	Svislé a kompletní konstrukce D+M kompletní konstrukce prefabrikovaného technologického domku 7900/3100/2920(760) mm , vč. instalací, zastřešení, klempířských prvků , povrchových úprav, dopravy atd.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
	5	1 Komunikace		1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 19	5 564761111	Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	12,75	0,000	0,000		0,00		0,00
		8,5*1,5		12,75						
		Součet		12,75						
20	zámková_dlažba_1 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	12,75	0,000	0,000		0,00		0,00
		zámková_dlažba_1		12,75						
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,75	0,084	1,074		0,00		0,00
		zámková_dlažba_1		12,75						
22	59245038R	Dodávka dlažba zámková tl.6 cm přírodní								
			m2	13,13	0,140	1,839		0,00		0,00
		zámková_dlažba_1*1,03		13,13						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000 2,913		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 23	637111111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	4,41	0,184	0,810		0,00		0,00
		okapový_chodník		4,41						
24	63721112R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	4,41	0,241	1,063		0,00		0,00
		(7,9+0,3*2+3,1*2)*0,3		4,41						
	okapový_chodník	Součet		4,41		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1,873		0,00		0,00
Díl: 25	916331111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	11,50	0,085	0,981		0,00		0,00
		1,5+8,5+1,5		11,50						
	obrubník	Součet		11,50						
26	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	23,23	0,014	0,325		0,00		0,00
		obrubník*2*1,01		23,23						
27	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	266,81	0,001	0,187		0,00		0,00
		12,1*4,5*4,9		266,81						
	demolice25	Součet		266,81						
28	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	120,06	0,000	0,000		0,00		0,00
29	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 001,55	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	14,94	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
						1,493		0,00		0,00
Díl: 31	767 767995114	Konstrukce zámečnické Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	41,00	0,000	0,002		0,00		0,00
32	5532R01	Dodávka atypických zámečnických výrobků, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kg	41,00		0,000		0,00		0,00
33	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
						0,002		0,00		0,00
Díl: 34	990 170107-O	Poplatky za skládky Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (stavební a demoliční suť na bázi přírodních materiálů )	t	132,94 96,05 36,89	0,000	0,000		0,00		0,00
35	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina )	t	7,79 47,23	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170904 (směsné stavební a demoliční odpady )	t	-39,44 7,79  24,01		0,000  0,000		0,00  0,00		0,00  0,00
S	Celkem 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00