

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOv

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-01

Datum aktualizace : 17.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,800		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,800		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	790,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	790,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	650,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	790,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
9	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	212,000		0,000		0,00		0,00
11	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	280,000		0,000		0,00		0,00
12	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	280,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
13	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	83,61		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
15	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	860,00		0,000		0,00		0,00
16	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	860,00		0,000		0,00		0,00
17	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-01

Datum aktualizace : 17.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	16,00		0,000		0,00		0,00
19	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
20	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	45,00		0,000		0,00		0,00
21	742LCD	TCEKEZE 12P1,0, kabel sdělovací izolace PVC	m	260,00		0,000		0,00		0,00
22	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	20,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
23	743BEC	Silový řídicí rozvaděč EO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	743BEJ	Čidla pro EO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	743BEQ	Nadřazený ovladač pro EO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	743BCC	Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:12-500	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	743BCB	Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:9-300, 1:11-300	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	743R01	Připojení EO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	743BER	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EO	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Zkoušky, revize a HZS								
30	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vede	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN p	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	747R03	Zjišťování stávajícího stavu rozvodů nn	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
37	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOVS

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOVS)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-01

Datum aktualizace : 17.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
42	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
43	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	83,61		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00