

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,050		0,000		0,00		0,00
2	701ABD	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry zalité	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	0,250		0,000		0,00		0,00
5	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,750		0,000		0,00		0,00
6	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	50,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	3,500		0,000		0,00		0,00
12	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	17,500		0,000		0,00		0,00
15	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	10,000		0,000		0,00		0,00
16	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
18	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	50,000		0,000		0,00		0,00
19	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	0,250						0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
20	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,250		0,000		0,00		0,00
21	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	3,750		0,000		0,00		0,00
22	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,625		0,000		0,00		0,00
23	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	2,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741DBA	Stojina pozinkovaná, nástěnná/závěsná pro 3 kabelové výložníky	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
25	741DBG	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 300mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
26	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	741DCE	Kabelový rošt pozinkovaný, koleno 45st., šířka do 300 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	741DCI	Kabelový rošt pozinkovaný, odbočka, šířka do 300 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	741DCO	Kabelový rošt pozinkovaný, kříž, šířka 500 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	0,500		0,000		0,00		0,00
31	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
33	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	10,000		0,000		0,00		0,00
34	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
35	741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoprůdé rozvody								
38	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	126,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoprůdá zařízení								
42	743ECB	Připojková pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jisticích prvků na stěnu nebo do výklenku.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
44	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
50	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
51	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
52	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
53	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
56	170504-O-R9	Výkopová zemina, štěrk vč.dopravy na skládku	t	0,500		0,000		0,00		0,00
57	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	0,625		0,000		0,00		0,00
58	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,750		0,000		0,00		0,00
59	200301-O	Komunální odpad	t	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00