

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,770		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
6	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 cm	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	561,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	131,000		0,000		0,00		0,00
9	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	8,000		0,000		0,00		0,00
10	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	700,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	876,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	135,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 011,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	350,000		0,000		0,00		0,00
16	701DAA	Kabelový prostup z betonové roury světlosti do 20cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
17	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
18	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	265,850		0,000		0,00		0,00
19	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
20	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	702BA0	Odvoz železného šrotu	t	0,250		0,000		0,00		0,00
22	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
23	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	1,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
25	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00
26	741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
27	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	22,000		0,000		0,00		0,00
29	741ZAC	Demontáž ocelové nosné konstrukce	kg	100,000		0,000		0,00		0,00
30	741ZAD	Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen	m	12,000		0,000		0,00		0,00
31	741ZAE	Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění	m	5,000		0,000		0,00		0,00
32	741ZBA	Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
33	742DDH_R2	Kabelová příchytka na kabely NN	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
34	742GAG	CYY 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	2,000		0,000		0,00		0,00
35	742GEA_R2	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
36	742GEA_R1	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 750,000		0,000		0,00		0,00
37	742GGC_R1	CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	42,000		0,000		0,00		0,00
38	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 690,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAA	Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

Datum zpracování : 1/2015
Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
41	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
42	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
43	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	29,000		0,000		0,00		0,00
44	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	334,000		0,000		0,00		0,00
46	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoprůdové zařízení								
47	743DAC	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových pohonů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	743DBD	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	743DCA_R6	Světelná návěst č.50 "Státní sběrač" na podpěře TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
51	743DCC	Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	743ZEA_R	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
54	743ZEB	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdové zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

Datum zpracování : 1/2015
Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
61	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
62	747EBB	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
63	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
64	747GAC	Zkušební provoz	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
65	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
66	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
67	170504-O-R9	Výkopová zemina, šterk vč.dopravy na skládku	t	40,460		0,000		0,00		0,00
68	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,250		0,000		0,00		0,00
69	200301-O	Komunální odpad	t	0,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00