

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-06

Datum aktualizace : 25.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	3,100		0,000		0,000		0,00
2	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	150,000		0,000		0,000		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 425,000		0,000		0,000		0,00
4	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	1 425,000		0,000		0,000		0,00
5	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	725,000		0,000		0,000		0,00
6	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	360,000		0,000		0,000		0,00
7	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 425,000		0,000		0,000		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	460,000		0,000		0,000		0,00
9	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	150,000		0,000		0,000		0,00
10	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	35,000		0,000		0,000		0,00
11	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	75,000		0,000		0,000		0,00
12	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	480,000		0,000		0,00		0,00
13	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	480,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
14	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	193,094		0,000		0,000		0,00
15	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	11,100		0,000		0,000		0,00
16	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	22,200		0,000		0,00		0,00
16	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	2,200		0,000		0,000		0,00
17	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,300		0,000		0,000		0,00
18	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	0,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-06

Datum aktualizace : 25.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
19	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,000		0,00
20	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	8,000		0,000		0,000		0,00
21	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	6,000		0,000		0,000		0,00
22	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	9,000		0,000		0,000		0,00
23	741ZAD	Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen	m	320,000		0,000		0,000		0,00
24	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	80,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
25	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	545,000		0,000		0,00		0,00
26	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	560,000		0,000		0,00		0,00
27	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
28	742IBF	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	535,000		0,000		0,00		0,00
29	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	350,000		0,000		0,000		0,00
30	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	845,000		0,000		0,000		0,00
31	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,000		0,00
32	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	50,000		0,000		0,000		0,00
33	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
34	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	28,000		0,000		0,000		0,00
35	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	110,000		0,000		0,000		0,00
36	742JBH	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s pryžovou izolací, 4 - 6 mm2	kus	115,000		0,000		0,000		0,00
37	742JBF	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm ²	kus	4,000		0,000		0,000		0,00
38	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	70,000		0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 73

Datum zpracování : 16.1.2013

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-06

Datum aktualizace : 25.5.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,000		0,00
40	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	1 560,000		0,000		0,00		0,00
41	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	2,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	74K	Osvětlení na TV								
42	74K200	Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	9,000		0,000		0,000		0,00
43	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	9,000		0,000		0,000		0,00
44	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	9,000		0,000		0,000		0,00
45	74K210	Uchycení kabelu v ochranné trubce na břevnu	kus	4,000		0,000		0,000		0,00
46	74K212	Uchycení kabelu na břevnu	m	85,000		0,000		0,000		0,00
47	74L130	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro osvětlení na TV - montáž)	hod	9,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 74K	Osvětlení na TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
48	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	747ACA	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
50	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
51	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
54	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
55	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x35 do 120 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-06

Datum aktualizace : 25.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	747EAC	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,000		0,00
58	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,000		0,00
59	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
60	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	193,094		0,000		0,00		0,00
61	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	11,000		0,000		0,00		0,00
62	170102-O	Stavební a demoliční sut' (cihly)	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	1000-R	R-položky								
63	742R30	AYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
64	743R45	Demontáž a následná montáž svítidla	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
65	741R30	Ochranná trubka pevná do fi 40mm pro průchod kabelů	m	220,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00