

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 76

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-04-01

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,265		0,000		0,000		0,00
2	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	20,000		0,000		0,000		0,00
3	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	265,000		0,000		0,000		0,00
4	701CFC	Zřízení kab.lože z pisku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	265,000		0,000		0,000		0,00
5	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	175,000		0,000		0,000		0,00
6	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	265,000		0,000		0,000		0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	41,000		0,000		0,000		0,00
8	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	20,000		0,000		0,000		0,00
9	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	90,000		0,000		0,00		0,00
10	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	90,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
11	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	32,540		0,000		0,000		0,00
12	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,000		0,00
13	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
13	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,000		0,00
14	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,900		0,000		0,000		0,00
15	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	1,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
16	742EBA	6-AYKCY do 1x70 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	690,000		0,000		0,00		0,00
17	742EDA	10-AXEKVCEY 1x50/16 - 1x95/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný	m	340,000		0,000		0,00		0,00
18	742ZAE	Demontáž venkovního vedení vn (3x)	m	12 000,000		0,000		0,00		0,00
19	742FAA	Kabelová spojka pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2	kus	62,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 76

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-04-01

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	742FDA	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,000		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	74K	Osvětlení na TV								
21	74K111	Svorkov. skříň s deskou na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříně)	kus	2,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 74K	Osvětlení na TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoproudá technologie								
22	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	745ZAB	Demontáž pole (skříně) rozvaděče do Un 38,5kV včetně jeho náplně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
24	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
26	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,000		0,00
32	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,000		0,00
33	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 76

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-04-01

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
34	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	32,540		0,000		0,00		0,00
35	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,000		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	1000-R	R-položky								
36	701R15	Betonová krycí deska 50/20/5cm	kus	860,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00