

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Zatřídění objektu : 828 73
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 9.3.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-03

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,130		0,000		0,00		0,00
2	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	180,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFC	Zřízení kab.lože z pisku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	180,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
8	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
9	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
10	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
11	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	24,721		0,000		0,00		0,00
12	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
13	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
14	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	140,000		0,000		0,00		0,00
15	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	160,000		0,000		0,00		0,00
16	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	135,000		0,000		0,00		0,00
17	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoprůdých rozvodů SŽDC

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : 828 73 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-03

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	742JAE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
20	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
21	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
23	742ZAB	Demontáž venkovního vedení nn (4x)	m	135,000		0,000		0,00		0,00
24	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	300,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	74K	Osvětlení na TV								
25	74K200	Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	74K210	Uchycení kabelu v ochranné trubce na břevnu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	74K212	Uchycení kabelu na břevnu	m	42,000		0,000		0,00		0,00
30	74L130	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro osvětlení na TV - montáž)	hod	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74K	Osvětlení na TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
31	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
32	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
33	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
34	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x35 do 120 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-06-03

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
37	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	24,721		0,000		0,00		0,00
38	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	1000-R	R-položky								
39	R742-01	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00