

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PARCÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :
Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení

Datum zpracování :
16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 36-06-02

Datum aktualizace :
9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,000		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	170,000		0,000		0,00		0,00
3	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	75,000		0,000		0,00		0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	620,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	550,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	205,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	550,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	225,000		0,000		0,00		0,00
10	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	500,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGK	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	m	235,000		0,000		0,00		0,00
13	701DBB	Průraz zdívkou v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
14	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	210,000		0,000		0,00		0,00
15	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	210,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
16	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	78,844		0,000		0,00		0,00
17	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	140,500		0,000		0,00		0,00
18	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	281,000		0,000		0,00		0,00
18	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,900		0,000		0,00		0,00
19	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
20	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
21	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PARCÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-02

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	741FAM		Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
24	741EBF		Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	741ECA		Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
26	741BBC		Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	741ZAA		Demontáž stávající elektroinstalace	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742		Silnoproudé rozvody								
28	742GAA		CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	25,000		0,000		0,00		0,00
29	742IBA		AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	305,000		0,000		0,00		0,00
30	742BBE		Závěsný kabel nn AI od 4x16 do 4x25mm2	m	120,000		0,000		0,00		0,00
31	742GEA		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	180,000		0,000		0,00		0,00
32	742GFC		CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	320,000		0,000		0,00		0,00
33	742GFd		CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	490,000		0,000		0,00		0,00
34	742GFB		CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
35	742LBC		SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	25,000		0,000		0,00		0,00
36	742GAA		Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	30,000		0,000		0,00		0,00
37	742JBC		Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
38	742JAD		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
40	742JAH		Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	742KAE		Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
42	742KAC		Označovací štítek na kabel	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
43	742ZBA		Demontáž kabelového vedení nn	m	395,000		0,000		0,00		0,00
44	742ZAB		Demontáž venkovního vedení nn (4x)	m	120,000		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742		Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743		SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
45	743AEA		Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
46	743ADA		Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
47	743ZBA		Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PARCÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :
Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení

Datum zpracování :
16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 36-06-02

Datum aktualizace :
9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 49	744ZBB	Rozvaděče nn Demontáž 1ks pole rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl: 50	74K111	Osvětlení na TV Svorkov. skříň s deskou na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříně)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74K	Osvětlení na TV				0,000		0,00		0,00
Díl: 51	746IFE	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice				0,000		0,00		0,00
Díl: 52	747AAA	Zkoušky, revize a HZS Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
53	747ACA	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
54	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
55	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
57	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
59	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
60	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	0,500		0,000		0,00		0,00
61	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PARCÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Číslo PS,SO SO 36-06-02

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
63	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
64	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								
65	746BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
66	748BBC	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
67	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	78,844		0,000		0,00		0,00
68	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	140,000		0,000		0,00		0,00
69	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	1000-R	R-položky								
70	742R01	YYY-O 2x2,5, kabel s plastovou izolací	m	100,000		0,000		0,00		0,00
71	742R17	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,000		0,000		0,00		0,00
72	742R18	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	19,000		0,000		0,00		0,00
73	74KR01	Demontáž svorkovnicových skříní	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
74	743R46	Demontáž a následná montáž osv. sklopných. stožárů	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
75	743R33	Pružinové sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 8m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
76	741R35	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč. zapojení, pochozí, uzavíratelná, vč. dovozu a montáže	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	747R05	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, do 5 žil	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
78	742R13	Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC	m	280,000		0,000		0,00		0,00
79	743R55	Elektroinstalační lišta hranatá 15x10, vč. veškerého příslušenství, dodávky a montáže	m	130,000		0,000		0,00		0,00
80	743R56									
		Elektroinstalační lišta hranatá 60x40, vč. veškerého příslušenství, dodávky a montáže	m	30,000		0,000		0,00		0,00
81	743R57	Elektroinstalační lišta hranatá 30x25, vč. veškerého příslušenství, dodávky a montáže	m	85,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PARCÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :
Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení

Datum zpracování :
16.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-02

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	744R01	Doplnění rozvaděčů o řídicí prvky na DD vč. přepětových ochran B+C a D a datových přepětových ochran s rozhraním ethernet, zdroje DC 12-30V, převodník ETH.	m	6,000		0,000		0,00		0,00
83	744R02	Rozvaděč pro napájení osvětlení s PLC řídicím a diagnostickým systémem osvětlení dle TOS, vč. datové přepětové ochrany s rozhraním ethernet, šíře 800mm, hloubka do 300mm, výška do 2000mm, IP40, oceloplechové prázdné	m	1,000		0,000		0,00		0,00
84	744R03	Úprava v rozvaděči (2x třípolové pojistkové odpínače - 50A, prodrátování)	m	1,000		0,000		0,00		0,00
85	744R04	Úprava v rozvaděči (2x třípolové jističe - 40A, 1x třípolový jistič - 32A, prodrátování)	m	1,000		0,000		0,00		0,00
86	744R05	Doplnění rozvaděče R1 o jedno pole šíře 400mm, hloubka do 400mm, výška do 2000mm, IP40, oceloplechové prázdné	m	1,000		0,000		0,00		0,00
87	744R06	Demontáž nadřazeného ovladače NO	m	1,000		0,000		0,00		0,00
88	701R21	Podchod pod kolejí překopem, rýha 1500/2500mm zemina do tř.4	m	11,000		0,000		0,00		0,00
89	701R22	Elektrocentrála pojízdná/mobilní 3f, 9,5kW	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00