

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-03

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř.  číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,500		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,500		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	470,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	470,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	470,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	470,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	122,000		0,000		0,00		0,00
10	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	280,000		0,000		0,00		0,00
12	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	280,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
13	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	49,74		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
15	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	155,00		0,000		0,00		0,00
16	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 265,00		0,000		0,00		0,00
17	742GGC	CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-03

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
19	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
20	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
21	742JBA	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 1,5 - 6 mm2	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
22	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
23	743DAA	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů do 4 motorových pohonů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
24	743DAF	Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu ( např. PROFIBUS - DP )	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
25	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
26	743DCA	Samostatně stojící světelná návěst č.50 "Stáhní sběrač"	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
27	743R01	Úprava skříně pro ovládání světelné návěsti č.50 "Stáhní sběrač"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
28	743DCC	Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
29	743R02	Demontáž světelné návěsti č.50 "Stáhní sběrač"	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
30	743DBF	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 120 svorek	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Zkoušky, revize a HZS								
31	747AAB	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
33	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 36-06-03  
  
Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
35	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
36	747EBB	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
38	747R03	Zjišťování stávajícího stavu rozvodů nn	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
39	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS								
			kus	1,00		0,000		0,00		0,00
40	747GAC		hod	16,00		0,000		0,00		0,00
41	747GAD		hod	8,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
42	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	49,74		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: 1000-R		R-položky								
43	742D05R	kabelový svod	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00