

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky n.O., ukolejnění
Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-01-02

Datum zpracování : 1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	VODIČE TV								
1	74C920	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
2	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	141,000		0,000		0,00		0,00
3	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
4	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
5	R	Tažení ochranného vodiče prům. 10 mm FeZn	m	1 970,000		0,000		0,00		0,00
6	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	537,000		0,000		0,00		0,00
7	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
8	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
9	R	Kotva do železobetonu	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	VODIČE TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	M701	701 Zemní práce								
10	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGI	Korungovaná dvoupřášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M701	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m742	SILNOPROUDÉ ROZVODY								
12	742ECC	6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových příchytek)	m	100,000						0,00
13	742FDJ	Kabelová koncovka pro jednožilové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 70 - 150 mm2	kus	8,000						0,0
	Celkem za m742	SILNOPROUDÉ ROZVODY								0,0
Díl:	m6	DEMONTÁŽE TV								
12	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	220,000						0,0
S	Celkem za m6	DEMONTÁŽE TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV								
13	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	23,000						0,0
14	74M110	Technická kontrola TV	hod	23,000						0,0
15	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	172,000						0,0
16	74M300	Revizní zpráva	hod	14,000						0,0
S	Celkem za 10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Ukolejnění přepět'ové ochrany TV, KO 75Hz								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky n.O., ukolejnění
Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 31-01-02
1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75C813 R01	DODÁVKA SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY (SYT)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75C813 R02	DODÁVKA STŘEDOVÉ PROPOJKY - VÝVOD MULTI SESTAVENÝ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75C814 R03	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
20	75C871 R04	MONTÁŽ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	75C872 R05	MONTÁŽ KOLEJOVÝCH PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Ukolejnění přepět'ové ochrany TV, KO 75Hz				0,000		0,00		0,00