

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst Karviná hl.n, ukolejnění

Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 34-01-02

Datum zpracování :

1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	VODIČE TV								
1	74C920	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	3						0,0
2	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	50						0,0
3	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	20						0,0
5	R	Tažení ochranného vodiče prům. 10 mm FeZn	m	199						0,0
6	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	75						0,0
7	R	Kotva do železobetonu	kus	15						0,0
8	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	19						0,0
9	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	19						0,0
S	Celkem za m3	VODIČE TV				0,000		0,00		0,0
Díl:	m6	DEMONTÁŽE TV								
10	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	120						0,0
S	Celkem za m6	DEMONTÁŽE TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV								
11	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	16						0,0
12	74M110	Technická kontrola TV	hod	16						0,0
13	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	70						0,0
14	74M300	Revizní zpráva	hod	12						0,0
S	Celkem za 10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV				0,000		0,00		0,00