

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**
**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Karviná-Dětmarovice, ukolejnění

Projektant, firma :

Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-01-02

Datum zpracování :

1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: m3</b>	<b>VODIČE TV</b>									
1 74C920	Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	11,000							0,0
2 74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	188,000							0,0
3 R	Tažení ochranného vodiče prům. 10 mm FeZn	m	575,000							0,0
4 74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	295,000							0,0
5 R	Kotva do železobetonu	kus	65,000							0,0
6 74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	46,000							0,0
7 74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	46,000							0,0
8 74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	7,000							0,00
<b>S Celkem za m3</b>	<b>VODIČE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>Díl: m6</b>	<b>DEMONTÁŽE TV</b>									
8 74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	200,000							0,0
<b>S Celkem za m6</b>	<b>DEMONTÁŽE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 10</b>	<b>974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>									
9 74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	23,000							0,0
10 74M110	Technická kontrola TV	hod	23,000							0,0
11 74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	197,000							0,0
12 74M300	Revizní zpráva	hod	6,000							0,0
<b>S Celkem za 10</b>	<b>974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 75B</b>	<b>Ukolejnění přepětové ochrany TV, KO 75Hz</b>									
17 75C813 R01	DODÁVKA SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY (SYT)	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
19 75C814 R03	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
20 75C871 R04	MONTÁŽ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
21 75C872 R05	MONTÁŽ KOLEJOVÝCH PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000			0,000		0,00		0,00
<b>S Celkem za 75B</b>	<b>Ukolejnění přepětové ochrany TV, KO 75Hz</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>