

<div><div>FORMULÁŘ 5</div><div>ROZPOČET</div><div>SOUPIS PRACÍ</div></div>										
Název stavby :			"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"							
Název PS,SO :			Žst Dětmarovice, ukolejnění							
Projektant, firma :			Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.							
			majitel HIM: SŽDC							
			Cena za objekt [Kč] 0							
			Číslo stavby							
			Číslo PS,SO SO 36-01-02							
			Datum zpracování : 1/2015							
Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	VODIČE TV								
1	74C920	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	3						0,0
2	74C921	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	8						0,0
3	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	22						0,0
4	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	5						0,0
5	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	8						0,0
6	74C931	Kotvení ochr. lana na T, P, BP - jednoduché, dvojité	kus	6						0,0
7	74C942	Tažení ochranného lana 50 mm2 Bz	m	55						0,0
8	R	Tažení ochranného vodiče prům. 10 mm FeZn v Pe trubce	m	120						0,0
9	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	15						0,0
10	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	18						0,0
11	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	18						0,0
S	Celkem za m3	VODIČE TV				0,000		0,00		0,0
Díl:	m6	DEMONTÁŽE TV								
12	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	52						0,0
S	Celkem za m6	DEMONTÁŽE TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV								
13	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	15						0,0
14	74M110	Technická kontrola TV	hod	15						0,0
15	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	32						0,0
16	74M300	Revizní zpráva	hod	11						0,0
S	Celkem za 10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Ukolejnění přepětové ochrany TV, KO 75Hz								
17	75C813 R01	DODÁVKA SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY (SYT)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	75C814 R03	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	75C871 R04	MONTÁŽ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
20	75C872 R05	MONTÁŽ KOLEJOVÝCH PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Ukolejnění přepětové ochrany TV, KO 75Hz				0,000		0,00		0,00