

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

Datum zpracování : 20.5.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-06-08

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 95,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CGH | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 65,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701DBE | Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701FBA | Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu: | | | | | | | | |
| 11 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 12 | 741FAN | Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 741FBB | Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2 | m | 110,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 741R09 | Zemnicí tyč 1,5m nerezová ocel segmentová vč.příslušenství | kus | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 741FBN | Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 741FBO | Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 741FAO - R | Ekvipotenciální přípojnice nekrýtá (např. 472021) | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

Datum zpracování : 20.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-06-08

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | 741FBR | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | kus | 35,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 741R08 | Ochranný úhelník ke svodovému vodiči vč. držáků | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 741R23 | Izolace zemniče páskou PLU a asfaltovým nátěrem | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS: | | | | | | | | |
| 23 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 747DAA | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 747DBA | Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku do 100m | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 747FBB | Měření korozivních účinků bludných proudů na zemnicí síť el. stanice | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------|---|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 28 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |