

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

Datum zpracování : 20.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce:								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,200		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABH	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	60,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,200		0,000		0,00		0,00
6	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	90,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	55,000		0,000		0,00		0,00
11	701DBE	Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
12	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
13	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
14	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
15	701EBA	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
16	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu:								
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
19	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

Datum zpracování : 20.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
20	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBB	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
22	741R09	Zemnicí tyč 1,5m nerezová ocel segmentová vč.příslušenství	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
23	741FBO	Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	741FAO - R	Ekvipotenciální přípojnice nekrytá (např. 472021)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
26	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	741R23	Izolace zemniče páskou PLU a asfaltovým nátěrem	m	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS:								
28	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747FBB	Měření korozivních účinků bludných proudů na zemnicí síť el. stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:								
33	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	0,500		0,000		0,00		0,00
34	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00