

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Q

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73 82

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-41**

Datum zpracování : 1.10.2012

Datum aktualizace : 1.1.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	744	Rozvaděče nn								
1	744ABD	Rozvodnice prázdná plastová, šíře 510 - 750mm, výška 760 - 1000mm, min. IP55, třída izo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
3	744CAC	Jistič jednopólový 13 - 20A (10kA)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
4	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	744EBK	3-pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	744FAE	Vačkový spínač třípólový do 160A - vypínač 0-1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	744IEI	Úřední cejchování elektroměru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	744KAD	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
13	744KAE	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
14	744KAG	Silová svornice nn č.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 10 - 150mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
15	744KCA	Přístrojový rošt do rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	744KCB	Označovací lišta do rozvaděče nn	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
17	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
18	744KCD	Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	744ZBC	Demontáž ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
21	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

o

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoprůdých rozvodů ČD

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73 82

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-41**

Datum zpracování :

1.10.2012

Datum aktualizace :

1.1.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	100,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00