

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kat

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: Ing. Havlenová, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky								
1	22000001R	Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4	m	45,000		0,000		0,00		0,00
2	22000002R	Kabel TCEPKPFLE 25XN0,4	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
3	22000003R	Kabel TCEPKPFLE 35XN0,4	m	370,000		0,000		0,00		0,00
4	22000005R	Kabelová spojka XAGA 500 43/8-150-FLE-CZ	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	22000006R	Kabelová spojka XAGA 500 43/8-300-FLE-CZ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
6	22000007R	Kabelová spojka XAGA 500 75/15-400-FLE-CZ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	22000008R	Kabelová spojka XAGA 500 100/25-460-FLE-CZ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	22000009R	Odbočná souprava BOKT-5M-92/25-125/30	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	22000010R	Optická spojka (kabel 24vl.)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	22000011R	Trubka HDPE 40 černá	ks	40,000		0,000		0,00		0,00
11	22000012R	Trubka HDPE 40 oranžová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
12	22000013R	Trubka HDPE 40 oranžová + 2 bílé pruhy	m	48,000		0,000		0,00		0,00
13	22000014R	Spojka trubky HDPE 40	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
14	22000015R	Koncovka trubky HDPE 40	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	22000016R	Chránička ohebná dvoupplášťová korug. prům. 110mm	m	1 550,000		0,000		0,00		0,00
16	22000017R	Chránička dělená. prům. 110mm	m	1 500,000		0,000		0,00		0,00
17	22000018R	Chránička dělená prům. 160mm	m	95,000		0,000		0,00		0,00
18	220061511R	Pokládka kabelu 0,4Cu do 25XN	m	1 245,000		0,000		0,00		0,00
19	220061521R	Pokládka kabelu 0,4Cu do 50XN	m	370,000		0,000		0,00		0,00
20	220061701R	Zatažení kabelu do kabelovodu (chráničky)	m	1 570,000		0,000		0,00		0,00
21	220080902	Mtž spojka XAGA 1plášť kabel -20žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
22	220080906	Mtž spojka XAGA 1plášť kabel -80žil	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
23	220080909	Mtž spojka XAGA 1plášť kabel-140žil	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kat

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: Ing. Havlenová, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	220080968	Odbočka 1kabel XAGA/1plášť -800žil	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
25	220110341	Mtž objímka kabelová značkovací	ks	65,000		0,000		0,00		0,00
26	220060741	Zatažení HDPE trubek do chráničky	m	128,000		0,000		0,00		0,00
27	220182025	Kalibrace HDPE trubek	km	0,130		0,000		0,00		0,00
28	220182026	Spojkování HDPE trubky	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
29	220182027	Montáž průchodek na HDPE	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
30	220182036R	Vyfouknutí optického kabelu z trubky	m	2 500,000		0,000		0,00		0,00
31	220182036	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	2 500,000		0,000		0,00		0,00
32	220182511	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm, vč. protokolů	vl./úsek	180,000		0,000		0,00		0,00
33	220182205	Mtž spojka OK 24 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
34	2210182302	Ukončení OK v optickém rozvaděči	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
35	2210182302R	Ukončení OK v optickém rozvaděči - demontáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
36	220111431	Stejnosem. měření na místním sděl.kabelu, vč. protokolů	pár	156,000		0,000		0,00		0,00
37	22000017R	Úprava provozní dokumentace	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
38	22000019R	Označení spojky, rezervy a trasy markerem	případ	20,000		0,000		0,00		0,00
39	22000020R	Geodetické zaměření trasy	km	4,600		0,000		0,00		0,00
40	22000016R	Znovuvvedení zařízení do provozu, funkční zkoušky, vč. protokolů	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
41	22000022R	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	4 100,000		0,000		0,00		0,00
42	22000019R	Dozor správce zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při elektromontážích								
43	460200184	Rýha š 35cm hl100cm ručně hor tř 4	m	1 490,000		0,000		0,00		0,00
44	460560184	Zához rýhy š 35cm hl 100cm ručně hor tř 4	m	1 490,000		0,000		0,00		0,00
45	460421181	Lože písek 10cm š-25cm fólie plast	m	1 490,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kat

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: Ing. Havlenová, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	460230004	Výkop jámy pro kabelovou spojku do 10kV	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
47	460490051	Vypodložení , oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
48	460510075R	Uložení chráničky prům.110 do kabelového lože	m	3 050,000		0,000		0,00		0,00
49	460510076R	Uložení chráničky prům.160 do kabelového lože	m	95,000		0,000		0,00		0,00
50	460310106	Zemní protlak strojně, řízený do prům. jámy 225mm, z.4	m	95,000		0,000		0,00		0,00
51	46000001R	Startovací jámy a sondy, zem.tř.4	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
52	46000002R	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
53	460620014	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	522,000		0,000		0,00		0,00
54	460700001	Marker, kabelový označník	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
55	460010001	Vytýčení a příprava kabelové trasy podél dráhy	km	4,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při elektromontážích				0,000		0,00		0,00