

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky				0,000		0,00		0,00
1	321001001R	Kabel TCEPKPFLEY 3XN0,8	m	45,000		0,000		0,00		0,00
2	321001002R	Kabel TCEPKPFLEY 15XN0,8	m	215,000		0,000		0,00		0,00
3	321001003R	Spojka smršťovací do 10XN0,8	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	321001004R	Spojka smršťovací do 25XN0,8	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
5	321001005R	Trubka ochranná	m	95,000		0,000		0,00		0,00
		Práce								
6	321001006R	Montáž kabelu TCEPKPFLE 0,8mm do 25XN	m	184,000		0,000		0,00		0,00
7	321001007R	Zatažení kabelu do chráničky	m	81,000		0,000		0,00		0,00
8	321001008R	Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	61,000		0,000		0,00		0,00
9	321001009R	Pokládka chráničky do kabelové rýhy	m	12,000		0,000		0,00		0,00
10	321001010R	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 20 žil	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	321001011R	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 100 žil	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
12	321001012R	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
13	321001013R	Značení trasy vedení	m	61,000		0,000		0,00		0,00
14	321001014R	Stejněsměr. měření na sděl.kabelu	čtyřka	96,000		0,000		0,00		0,00
15	321001015R	Úprava převodu na ukončeném kabelu	pár	60,000		0,000		0,00		0,00
16	321001016R	Dozor správce zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
17	321001017R	Zhotovení realizační dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
18	321001018R	Vytyčení trati kabelového vedeníve volném terénu	km	0,184		0,000		0,00		0,00
19	321001019R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	14,000		0,000		0,00		0,00
20	321001020R	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	86,000		0,000		0,00		0,00
21	321001021R	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.3	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
22	321001022R	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	m	86,000		0,000		0,00		0,00
23	321001023R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
24	321001024R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
25	321001025R	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 160 x 9,1 mm	m	95,000		0,000		0,00		0,00
26	321001026R	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
27	321001027R	Zához kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	86,000		0,000		0,00		0,00
28	321001028R	Zajištění kabelů při křížení	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
29	150101	obaly papírové	t	0,025		0,000		0,00		0,00
30	150102	obaly plastové	t	0,050		0,000		0,00		0,00
31	170411	zbytky kabelů vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	160214	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00