

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů
nedrážních správců

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82881

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	321002001	Kabel TCEKPFLE 5XN0,4	m	42,000		0,000		0,00		0,00
2	321002002	Kabel TCEKPFLE 25XN0,4	m	42,000		0,000		0,00		0,00
3	321002003	Kabel TCEKPFLE 35XN0,4	m	42,000		0,000		0,00		0,00
4	321002004	Kabelová spojka smršťovací, do 20 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	321002005	Kabelová spojka smršťovací, do 100 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
6	321002006	Kabelová spojka smršťovací, do 200 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
7	321002007	Chránička ohebná dvouplášťová korug. prům. 160mm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
		Práce								
8	321002008	Zatažení kabelu do chráničky	m	28,000		0,000		0,00		0,00
9	321002009	Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	321002010	Mtž kabelová spojka do 20 žil	ks	2,0000		0,000		0,00		0,00
11	321002011	Mtž kabelová spojka do 100 žil	ks	2,0000		0,000		0,00		0,00
12	321002012	Mtž kabelová spojka do 140 žil	ks	2,0000		0,000		0,00		0,00
13	321002013	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	321002014	Umístění kabelového označnicku včetně materiálu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	321002015	Umístění elektronického markeru včetně dodávky materiálu	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
16	321002016	Stejnsměr. měření na sděl.kabelu (před a po přeložce)	čtyřka	130,000		0,000		0,00		0,00
17	321002017	Dozor správce zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
18	321002018	Zřízení (doplnění) kabelové knihy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19	321002019	Zhotovení realizační (montážní) dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	321002020	Geodetické zaměření trasy	km	0,1000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
21	321002021	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	10,000		0,000		0,00		0,00
22	321002022	Rýha š 35cm hl 90cm ručně hor tř 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů
nedrážních správců**

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82881

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-10-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	321002023	Zásyp rýh š 35cm hl 90cm ručně tř4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
24	321002024	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.4	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
25	321002025	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
26	321002026	Fólie šíře 33cm včetně pokládky	m	10,000		0,000		0,00		0,00
27	321002027	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční výkop - hor. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
28	321002028	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční zához - hor. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
29	321002029	Zemní protlak strojně, řízený do prům. jámy 225mm, z.4	m	28,000		0,000		0,00		0,00
30	321002030	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
31	321002031	Zřízení kab.lože v rýze do 50 cm z písku 10 cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
32	321002032	Zajištění kabelů při křížení	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
33	321002033	Sonda na kabelové trase opatrně, ručně hornina tř 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
34	321002034	Pažení příložné plné jam hl -4m	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
35	321002035	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině tř 4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,00		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
36	321002036	Obaly papírové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
37	321002037	Obaly plastové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
38	321002038	Zbytky kabelů vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,00		0,00		0,00