

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění objektu : 82881 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	341002001	Kabel TCEPKPFLE 75XN0,6	m	42,000		0,000		0,00		0,00
2	341002002	Kabel TCEPKPFLE 75XN0,8	m	42,000		0,000		0,00		0,00
3	341002003	Kabel TCEPKPFLE 150XN0,6	m	36,000		0,000		0,00		0,00
4	341002004	Kabel TCEPKPFLE 200XN0,6	m	36,000		0,000		0,00		0,00
5	341002005	Kabelová spojka smršťovací, do 300 žil	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
6	341002006	Kabelová spojka smršťovací, do 600 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
7	341002007	Kabelová spojka smršťovací, do 800 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
8	341002008	Optická spojka, kabel 24 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	341002009	Optická spojka, kabel 144 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	341002010	Trubka HDPE 40/33 černá	m	90,000		0,000		0,00		0,00
11	341002011	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	45,000		0,000		0,00		0,00
12	341002012	Trubka HDPE 40/33 oranžová + 2 bílé pruhy	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	341002013	Trubka HDPE 40/33 černá + 2 bílé pruhy	m	30,000		0,000		0,00		0,00
14	341002014	Trubka HDPE 40/33 oranžová + zelený pruh	m	30,000		0,000		0,00		0,00
15	341002015	Chránička ohebná dvouplášťová korug. prům. 160mm	m	105,000		0,000		0,00		0,00
		Práce								
16	341002016	Zatažení kabelu do chráničky	m	80,000		0,000		0,00		0,00
17	341002017	Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	56,000		0,000		0,00		0,00
18	341002018	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy, žlabu	m	84,000		0,000		0,00		0,00
19	341002019	Zatažení HDPE trubek do chráničky	m	120,000		0,000		0,00		0,00
20	341002020	Kalibrace HDPE trubky/mikrotrubičky	m	10 000,000		0,000		0,00		0,00
21	341002021	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky/mikrotrubičky	m	10 000,000		0,000		0,00		0,00
22	341002022	Spojkování HDPE trubky včetně materiálu	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
23	341002023	Montáž průchodek na trubku HDPE/mikrotrubičku, včetně materiálu	ks	0,000		0,000		0,00		0,00
24	341002024	Zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	2 750,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění objektu : 82881 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	341002025	Výfouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	2 750,000		0,000		0,00		0,00
26	341002026	Mtž spojka OK 24 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
27	341002027	Mtž spojka OK 144 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
28	341002028	Měření útlumu ok 144 vl. (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	341002029	Měření útlumu ok 24 vl. (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	341002030	Mtž kabelová spojka, do 300 žil	ks	4,0000		0,000		0,00		0,00
31	341002031	Mtž kabelová spojka, do 600 žil	ks	2,0000		0,000		0,00		0,00
32	341002032	Mtž kabelová spojka, do 800 žil	ks	2,0000		0,000		0,00		0,00
33	341002033	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
34	341002034	Umístění kabelového označníku včetně materiálu	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
35	341002035	Umístění elektronického markeru včetně dodávky materiálu	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
36	341002036	Stejnsměr. měření na sděl.kabelu (před a po přeložce)	čtyřka	1 000,000		0,000		0,00		0,00
37	341002037	Dozor správce zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
38	341002038	Zřízení (doplnění) kabelové knihy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
39	341002039	Zhotovení realizační (montážní) dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
40	341002040	Geodetické zaměření trasy	km	0,2000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
41	341002041	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	10,000		0,000		0,00		0,00
42	341002042	Rýha š 50cm hl 120cm ručně hor tř 4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
43	341002043	Zásyp rýh š 50cm hl 120cm ručně tř4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
44	341002044	Rýha pro kabelovou spojku zem. tř.4	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
45	341002045	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
46	341002046	Fólie šíře 33cm včetně pokládky	m	40,000		0,000		0,00		0,00
47	341002047	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční výkop - hor. 4	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
48	341002048	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční zához - hor. 4	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
49	341002049	Zemní protlak strojně, řízený do prům. jámy 225mm, z.4	m	105,000		0,000		0,00		0,00
50	341002050	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	21,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění objektu : 82881 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	341002051	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
52	341002052	Zajištění kabelů při křížení	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
53	341002053	Sonda na kabelové trase opatrně, ručně hornina tř 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
54	341002054	Pažení příložné plné jam hl -4m	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
55	341002055	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině tř 4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
56	341002056	Obaly papírové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
57	341002057	Obaly plastové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
58	341002058	Zbytky kabelů vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00