

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC*

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	351001001R	Kabel TCEPKPFLE 3XN0,8	m	533,000		0,000		0,00		0,00
2	351001002R	Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8	m	584,000		0,000		0,00		0,00
3	351001003R	Kabel TCEPKPFLE 20XN0,8	m	1 701,000		0,000		0,00		0,00
4	351001004R	Spojka smršťovací do 10XN0,8	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
5	351001005R	Spojka smršťovací do 25XN0,8	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
6	351001006R	Trubka ochranná	m	172,000		0,000		0,00		0,00
7	351001007R	Kabelový žlab s víkem	m	360,000		0,000		0,00		0,00
		Práce								
8	351001008R	Montáž kabelu TCEPKPFLE 0,8mm do 25XN	m	3 183,000		0,000		0,00		0,00
9	351001009R	Demontáž kabelu TCEPKPFLE 0,8mm do 25XN pro opětovné využití	m	380,000		0,000		0,00		0,00
10	351001010R	Zatažení kabelu do chráničky	m	179,000		0,000		0,00		0,00
11	351001011R	Pokládka žlabu	m	360,000		0,000		0,00		0,00
12	351001012R	Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	2 710,000		0,000		0,00		0,00
13	351001013R	Pokládka chráničky do kabelové rýhy	m	35,000		0,000		0,00		0,00
14	351001014R	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 20 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	351001015R	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 40 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
16	351001016R	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 100 žil	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
17	351001017R	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	25,000		0,000		0,00		0,00
18	351001018R	Umístění kabelového označníku včetně materiálu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
19	351001019R	Značení trasy vedení	m	500,000		0,000		0,00		0,00
20	351001020R	Stejnosem. měření na sděl.kabelu	čtyřka	108,000		0,000		0,00		0,00
21	351001021R	Ukončení plast kabel -20žil závěr	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	351001022R	Ukončení plast kabel -100žil závěr	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
23	351001023R	Mtž svorkovnice LSA-PLUS včetně materiálu	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
24	351001024R	Mtž montážní rám LSA-PLUS včetně materiálu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
25	351001025R	Úprava převodu na ukončeném kabelu	pár	86,000		0,000		0,00		0,00
26	351001026R	Dozor správce zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH		0,000						
27	351001027R	Vytyčení trati kabelového vedeníve volném terénu	km	2,933		0,000		0,00		0,00
28	351001028R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	11,000		0,000		0,00		0,00
29	351001029R	Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy	m	2 084,000		0,000		0,00		0,00
30	351001030R	Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 3 opatrný ruční výkop rýhy	m	235,000		0,000		0,00		0,00
31	351001031R	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	81,000		0,000		0,00		0,00
32	351001032R	Zajištění kabelů v povrchové trase	m	435,000		0,000		0,00		0,00
33	351001033R	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.3	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
34	351001034R	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	m	2 390,000		0,000		0,00		0,00
35	351001035R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
36	351001036R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	m3	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC*

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	351001037R	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 160 x 9,1 mm	m	137,000		0,000		0,00		0,00
38	351001038R	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
39	351001039R	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3	m	2 319,000		0,000		0,00		0,00
40	351001040R	Zához kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční zához rýhy	m	81,000		0,000		0,00		0,00
41	351001041R	Zajištění kabelů při křížení	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky		0,000						
42	150101	obaly papírové	t	0,080		0,000		0,00		0,00
43	150102	obaly plastové	t	0,150		0,000		0,00		0,00
44	170411	zbytky kabelů vodičů	t	0,250		0,000		0,00		0,00
45	160214	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								