

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů
nedrážních správců

Datum zpracování :

1.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82881

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	351002001	Kabel TCEKPFLE 100XN0,6	m	44,000		0,000		0,00		0,00
2	351002002	Kabelová spojka smršťovací, do 400 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	351002003	Optická spojka, kabel 24 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	351002004	Trubka HDPE 40 černá	m	36,000		0,000		0,00		0,00
5	351002005	Trubka HDPE 40 oranžová	m	36,000		0,000		0,00		0,00
6	351002006	Trubka HDPE 40 oranžová + 2 bílé pruhy	m	36,000		0,000		0,00		0,00
7	351002007	Trubka HDPE 40 černá + 2 bílé pruhy	m	36,000		0,000		0,00		0,00
8	351002008	Trubka HDPE 40 černá +1 bílý pruhy	m	36,000		0,000		0,00		0,00
9	351002009	Chránička ohebná dvouplášťová korug. prům. 160mm	m	78,000		0,000		0,00		0,00
		Práce								
10	351002010	Zatažení kabelu do chráničky	m	26,000		0,000		0,00		0,00
11	351002011	Pokládka kabelu do kabelové rýhy	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	351002012	Zatažení HDPE trubek do chráničky	m	130,000		0,000		0,00		0,00
13	351002013	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy, žlabu	m	50,000		0,000		0,00		0,00
14	351002014	Spojkování HDPE trubky včetně materiálu	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
15	351002015	Montáž průchodek na trubku HDPE/mikrotrubičku, včetně materiálu	ks	0,000		0,000		0,00		0,00
16	351002016	Kalibrace HDPE trubky/mikrotrubičky	m	10 000,000		0,000		0,00		0,00
17	351002017	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky/mikrotrubičky	m	10 000,000		0,000		0,00		0,00
18	351002018	Zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	2 200,000		0,000		0,00		0,00
19	351002019	Vyfouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	2 200,000		0,000		0,00		0,00
20	351002020	Mtž spojka OK 24 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	351002021	Měření útlumu ok 24 vl. (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	351002022	Mtž kabelová spojka, do 400 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
23	351002023	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
24	351002024	Umístění kabelového označníku včetně materiálu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
25	351002025	Umístění elektronického markeru včetně dodávky materiálu	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
26	351002026	Stejnosem. měření na sděl.kabelu (před a po přeložce)	čtyřka	200,000		0,000		0,00		0,00
27	351002027	Dozor správce zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
28	351002028	Zřízení (doplnění) kabelové knihy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	351002029	Zhotovení realizační (montážní) dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
30	351002030	Geodetické zaměření trasy	km	0,2000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
31	351002031	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	10,000		0,000		0,00		0,00
32	351002032	Rýha š 50cm hl 120cm ručně hor tř 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
33	351002033	Zásyp rýh š 50cm hl 120cm ručně tř 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
34	351002034	Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.4	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
35	351002035	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců*

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82881

majitel HIM:

OSTATNÍ_O2 Czech Republic, a.s.

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	351002036	Fólie šíře 33cm včetně pokládky	m	8,000		0,000		0,00		0,00
37	351002037	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční výkop - hor. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
38	351002038	Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - ruční zához - hor. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
39	351002039	Zemní protlak strojně, řízený do prům. jámy 225mm, z.4	m	78,000		0,000		0,00		0,00
40	351002040	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
41	351002041	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	8,000		0,000		0,00		0,00
42	351002042	Zajištění kabelů při křížení	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
43	351002043	Sonda na kabelové trase opatrně, ručně hornina tř 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
44	351002044	Pažení příložené plné jam hl -4m	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
45	351002045	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině tř 4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
46	351002046	Obaly papírové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
47	351002047	Obaly plastové	t	0,100		0,000		0,00		0,00
48	351002048	Zbytky kabelů vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00