

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

ČD-Telematika

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

Číslo PS,SO SO 50-10-01

Datum zpracování : 30.1.2015

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | M22 | Dodávky | | | | | | | | |
| 1 | 50100101R | Úložný optický kabel 72 vláken (2x 6km výrobní délka) | km | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 50100102R | HDPE trubka pr. 40/33 mm barvy oranžové | m | 5 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 50100103R | HDPE trubka pr. 40/33 mm barvy oranžové s hnědým pruhem | m | 5 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 50100104R | Spojka pro HDPE trubku PLASSON | ks | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 50100105R | Koncovka 40 pro HDPE PLASSON | ks | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 50100106R | Koncovka 40 s ventilkem pro HDPE PLASSON | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 50100107R | Průchodka Jackmoon do trubky HDPE 40 mm | ks | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 00017R-S21 | Kabelová komora pro umístění spojky | ks | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 00019R-S21 | Marker pro označení spojky, rezervy, apod. | ks | 13,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 501001010R | Spojka pro optický kabel do 72vl. rovná,vč. manžet, UCNCP 7-22E | ks | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 501001011R | Spojka pro optický kabel do 72vl. vč. manžet a dělící sady, UCNCP 7-22E | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 501001012R | Spojka pro optický kabel do 48vl. rovná, vč. manžet | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 501001013R | Značení sek. ochr. trubiček(60 ks sada) | ks | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 501001014R | Smršťovací ochranná trubička | ks | 480,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22 | Dodávky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M22 | Montáže | | | | | | | | |
| 15 | 4182106xx | Měření DOK (72 vláken) na kabelovém bubnu | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 0182031 | Výfouknutí (vytažení) optického kabelu z HDPE trubky | m | 2 463,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 0182031 | Zafouknutí (zatažení) optického kabelu do HDPE trubky | m | 11 755,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 501001018R | Montáž rovné spojky na optickém kabelu 48vl. | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 501001019R | Montáž rovné spojky na optickém kabelu 72vl. | ks | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 501001020R | Montáž odbočné spojky na optickém kabelu 72vl. | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 4182036 | Hermetizace a tlakování HDPE trubky | úsek | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 0180301S | Pokládka HDPE trubky (zemní kyneta, kabelovod) | m | 10 310,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 4182025 | Kontrola průchodnosti ochr. trubek pro OK-kalibrace | m | 10 310,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 4182026 | Montáž spojky PLASSON na PE trubce | ks | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 4182026S | Montáž koncovky PLASSON na PE trubce | ks | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 4182026S | Demontáž koncovky Plasson | ks | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 00064R-S21 | Montáž kabelové komory, vč. připojení a utěsnění trubek HDPE | ks | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 00064R-S21 | Demontáž kabelové komory | ks | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 00079R-S21 | Označení spojky, rezervy a trasy markerem | případ | 13,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 501001030R | Montáž kabelové průchodky Jackmon | ks | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T
30.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

ČD-Telematika
0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-10-01

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 501001031R | Kontrolní měření vlákna před přeložkou (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm | vl./úsek | 192,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 501001032R | Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm | vl./úsek | 192,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 501001033R | Převíjení kabelu | km | 11,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 501001034R | Dozor správce zařízení | hod | 64,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 501001035R | Vyhotovení kabelové knihy (resp. doplnění) - 1ks | km | 5,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22 | Montáže | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M46 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 36 | 00086R-S21 | Zemní práce - výkop a záhrn kynety 35/90, zem.tř.4 | m | 5 180,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 00091R-S21 | Jáma pro komoru (pro rezervu, spojku na DOK), zem.tř.4 | ks | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 00092R-S21 | Řízený průtlak fi 160mm | m | 98,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 00093R-S21 | Startovací jámy a sondy, zem.tř.4 | m3 | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 501001040R | Vytyčení trati vedení | km | 5,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 501001041R | Kabelové lože z kop. písku 10cm | m | 5 180,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 501001042R | Křížení se silovým kabelem | ks | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 501001043R | Folie výstražná modrá š.33 | m | 5 180,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 501001044R | Kabel žlab Transform 10/10 | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 501001045R | Provizorní úprava terénu z.tř. 4 | m2 | 1 813,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 501001046R | Hutnění zeminy vrstva 20cm | m3 | 362,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 00098R-S21 | Žlab plastový (přes propustky a mosty) | m | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M46 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | | Geodetické práce | | | | | | | | |
| 48 | 0200174 | Zaměření kabelové trasy | km | 5,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za | Geodetické práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 990 | Odpadové hospodářství | | | | | | | | |
| 49 | 170504 O | výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) | t | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 170503 N | výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku), vč. Dopravy na skládku | t | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Odpadové hospodářství | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |