

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-10-02

Datum zpracování : 30.1.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Dodávky								
1	50100201R	Skříň 19", hl. 600 mm, v. 42U,přední dveře prosklené	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	50100202R	Výsuvná police do skříně 19"	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	50100204R	Šasi optického rozvaděče 19" 3U	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5	50100205R	Zásobník na buffery 19" 1U	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6	50100206R	Zásobník patchcordů 19" 1U	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	50100207R	Konekt. modul 7TE, 12x E2000/APC, vč. pigtailu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	50100209R	Zaslepovací modul	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
10	50100210R	Sada ochranných trubek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	50100211R	Pigtail (vláknové provedení) E2000 APC	ks	96,000		0,000		0,00		0,00
12	50100212R	Závěsný kabel 72 vláken (4kN)	km	0,100		0,000		0,00		0,00
13	50100213R	HDPE trubka pr. 40/33 mm barvy modré	m	120,000		0,000		0,00		0,00
14	50100214R	Ochranná trubka HFXP 40/34-nehořlavá šedá	m	50,000		0,000		0,00		0,00
15	50100215R	Spojka pro HDPE trubku PLASSON	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
16	50100216R	Koncovka 40 pro HDPE PLASSON	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
17	50100217R	Koncovka 40 s ventilkem pro HDPE PLASSON	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
18	50100218R	Průchodka Jackmoon do trubky HDPE 40 mm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
19	50100219R	Konstrukce rezervy OK včetně krytu - vnitřní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	50100220R	Spojka pro závěsný optický kabel do 72vl. vč. manžet a dělicí sady	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	50100221R	Galvanizovaný držák spojky	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	50100222R	Montážní sada	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
23	50100223R	Značení sek. ochr. trubiček(60 ks sada)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
24	50100224R	Smršťovací ochranná trubička	ks	84,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Dodávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáže								
25	4182106xx	Měření DOK (24 vláken) na kabelovém bubnu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
26	0182031	Vyfouknutí (vytažení) optického kabelu z HDPE trubky	m	30,000		0,000		0,00		0,00
27	0182031	Zafouknutí (zatažení) optického kabelu do HDPE trubky	m	130,000		0,000		0,00		0,00
28	2170030	Zřízení konstrukce pro uložení kabelové rezervy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	50100229R	Montáž odbočné spojky na optickém kabelu 72vl. do odb. 24 vl.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
30	4182306	Montáž konc. spojek OK (do 24 vl.), ukončení na ODF	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
31	4182306	Montáž konc. spojek OK (do 72 vl.), ukončení na ODF	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
32	4182421	Demontáž a opětovná montáž optického rozvaděče	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
33	4182036	Hermetizace a tlakování HDPE trubky	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
34	0180301S	Pokládka HDPE trubky (zemní kyneta, kabelovod)	m	130,000		0,000		0,00		0,00
35	4182025	Kontrola průchodnosti ochr. trubek pro OK-kalibrace	m	130,000		0,000		0,00		0,00
36	4182026	Montáž spojky PLASSON na PE trubce	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-10-02

Datum zpracování : 30.1.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	4182026S	Montáž koncovky PLASSON na PE trubce	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
38	4182026S	Demontáž koncovky Plasson	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
39	50100239R	Montáž kabelové průchodky Jackmon	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
40	50100240R	Nasazení ochranné trubky HFXP na pokládáný kabel	m	50,000		0,000		0,00		0,00
41	50100241R	Montáž optického kabelu v trubce HFXP do žlabů, lišt a na rošty	m	50,000		0,000		0,00		0,00
42	50100242R	Montáž kříže pro optickou rezervu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
43	50100243R	Kontrolní měření vlákna před přeložkou (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	84,000		0,000		0,00		0,00
44	50100244R	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	84,000		0,000		0,00		0,00
45	50100245R	Převíjení kabelu	km	0,100		0,000		0,00		0,00
46	50100246R	Beztlaké utěsnění kabelového vstupu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
47	0061701	Zatažení trubky do objektu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
48	50100248R	Dozor správce zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
49	50100249R	Vyhotovení kabelové knihy (resp. doplnění) - 1ks	km	0,035		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
50	00085R-S21	Zemní práce - výkop a záhrn kynety 35/90, zem.tř.4, žlab šíře 10	m	35,000		0,000		0,00		0,00
51	50100251R	Vytyčení trati vedení v žel. stanici	km	0,035		0,000		0,00		0,00
52	50100252R	Kabelové lože z kop. písku 10cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
53	50100253R	Křížení se silovým kabelem	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
54	50100254R	Folie výstražná modrá š.33	m	35,000		0,000		0,00		0,00
55	50100255R	Kabel žlab Transform 10/10	m	35,000		0,000		0,00		0,00
56	50100256R	Provizorní úprava terénu z.tř. 4	m2	72,500		0,000		0,00		0,00
57	50100257R	Hutnění zeminy vrstva 20cm	m3	10,150		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:		Geodetické práce								
58	0200174	Zaměření kabelové trasy	km	0,035		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za	Geodetické práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Odpadové hospodářství								
59	170504 O	výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	5,000		0,000		0,00		0,00
60	170503 N	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku), vč. dopravy na skládku	t	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Odpadové hospodářství				0,000		0,00		0,00